

KOSZTORYS ŚLEPY KOL-02-009

CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzednych

Budowa: Borzykowo
Obiekt: Roboty drogowe
Rodzaj robót: Budowa ul. Leśnej
Lokalizacja: Borzykowo
Ul. Leśna

Zamawiający: Gmina Kołczkowo
62-306 Kołczkowo, Plac Reymonta 3,

Poziomy cen: Aktualizacja II kwartał 2011

poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:
Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS ŚLEPY KOL-02-009

CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzednych

Budowa: Borzykowo
 Obiekt: Roboty drogowe
 Rodzaj robót: Budowa ul. Leśnej
 Lokalizacja: Borzykowo
 Ul. Leśna

Zamawiający: Gmina Kołczkowo
 62-306 Kołczkowo, Plac Reymonta 3,

poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości %
 podatek VAT %

KOSZTORYS KOL-02-009

Strona 1

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	OGÓLEM
1	Roboty pomiarowe
2	Roboty drogowe - wykonanie nawierzchni bitumicznej
5	Roboty wykończeniowe
OGÓŁEM	
OGÓŁEM NETTO	
Podatek VAT	
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS ŚLEPY KOL-02-009

CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

Budowa: Borzykowo
 Obiekt: Roboty drogowe
 Rodzaj robót: Budowa ul. Leśnej
 Lokalizacja: Borzykowo
 Ul. Leśna

Zamawiający: Gmina Kołaczkowo
 62-306 Kołaczkowo, Plac Reymonta 3,

KOSZTORYS KOL-02-009

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1 Roboty pomiarowe							
1	10	KNR	201-01-19-03-00 D-01.01.01 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,156
2 Roboty drogowe - wykonanie nawierzchni bitumicznej							
2	10	KNR	231-01-01-01-00 D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	1070,000
2	20	KNR	231-01-01-02-00 D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm - dalsze 20 cm	m ²	1070,000
2	30	KNR	231-01-04-07-00 D-04.05.01 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	1070,000
2	40	KNR	231-01-14-05-00 D-04-04-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	1070,000
2	50	KNR	231-01-14-06-00 D-04-04-00 Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm - dalsze 5cm	m ²	1070,000
2	60	KNR	231-10-04-07-00 D-05.03.05 Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	1070,000
2	70	KNR	231-03-11-01-00 D-05.03.05 Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążąca grub 4 cm	m ²	1070,000
2	80	KNR	231-10-04-07-00 D-05.03.05 Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	1070,000
2	90	KNR	231-03-11-05-00 D-05.03.05 Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścierna grub 3 cm	m ²	1070,000
5 Roboty wykończeniowe							
5	10	KNR	231-14-02-02-00 D-06.03.01 Ręczne plantowanie pobocza	m ²	240,000
5	20	KNR	201-02-12-05-00 D-02.00.00 Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg z wywozem na odległość wg wykonawcy	m ³	499,600
5	30	KNR	231-07-02-01-00 d Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50	szt	3,000
5	40	KNR	231-07-03-01-00 d Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m ²	szt	4,000

SYKAL						
DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
5	60	Geodezja Dokumentacja geodezyjna powykonawcza	D-01.01.01 szt	1,000
OGÓLEM KOSZTORYS KOL-02-009					

PRZEDMIAR OFERTOWY KOL-02-009

CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

Budowa: Borzykowo
 Obiekt: Roboty drogowe
 Rodzaj robót: Budowa ul. Leśnej
 Lokalizacja: Borzykowo
 Ul. Leśna

Zamawiający: Gmina Kołaczkowo
 62-306 Kołaczkowo, Plac Reymonta 3,

PRZEDMIAR KOL-02-009

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL	IŁOŚĆ
1 Roboty pomiarowe							
1	10	KNR	201-01-19-03-00	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,156
2 Roboty drogowe - wykonanie nawierzchni bitumicznej							
2	10	KNR	231-01-01-01-00	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	1070,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Jezdnia		134*6		804,000
		2			13*6		78,000
		3			(13+6)*8/2		76,000
		4			(22+6)*8/2		112,000
2	20	KNR	231-01-01-02-00	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm - dalsze 20 cm	m ²	1070,000
2	30	KNR	231-01-04-07-00	D-04.05.01	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	1070,000
2	40	KNR	231-01-14-05-00	D-04-04-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	1070,000
2	50	KNR	231-01-14-06-00	D-04-04-00	Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm - dalsze 5cm	m ²	1070,000
2	60	KNR	231-10-04-07-00	D-05.03.05	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	1070,000
2	70	KNR	231-03-11-01-00	D-05.03.05	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążąca grub 4 cm	m ²	1070,000
2	80	KNR	231-10-04-07-00	D-05.03.05	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	1070,000
2	90	KNR	231-03-11-05-00	D-05.03.05	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm	m ²	1070,000
5 Roboty wykończeniowe							
5	10	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01	Ręczne plantowanie pobocza	m ²	240,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			1,5*160		240,000
5	20	KNR	201-02-12-05-00	D-02.00.00	Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg z wywozem na odległość wg wykonawcy	m ³	499,600
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			1070*0,4		428,000
		2			187*0,2		37,400
		3			171*0,2		34,200
5	30	KNR	231-07-02-01-00	d	Słupki do znaku drogowego z rur stalowych ø 50	szt	3,000
5	40	KNR	231-07-03-01-00	d	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m ²	szt	4,000
5	60	Geodezja		D-01.01.01	Dokumentacja geodezyjna powykonawcza	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
----	-----	-------------------	-------------	--------------------------------	---------------	-------