

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Gmina Kołczkowo

Obiekt : Sala gimnastyczna

Wymiana podłogi sportowej w sali gimnastycznej Gimnazjum w Kołczkowie z udzieleniem gwarancji na całą wykonaną konstrukcję podłogi sportowej na okres min. 36 m-cy.

Inwestor : Gmina Kołczkowo
Plac Reymonta 3 62-306 Kołczkowo

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował :

Sprawdził :

**Wymiana podłogi sportowej w sali gimnastycznej Gimnazjum w Kołaczkowie z udzieleniem gwarancji na całą
wykonaną konstrukcję podłogi sportowej na okres min. 36 m-cy.**Budowa : Gmina Kołaczkowo
Obiekt : Sala gimnastyczna**WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU**

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	Wymiana podłogi sportowej	
Razem :	
Wartość kosztorysowa robót.:	

**Wymiana podłogi sportowej w sali gimnastycznej Gimnazjum w Kołaczkowie z udzieleniem gwarancji na całą
wykonaną konstrukcję podłogi sportowej na okres min. 36 m-cy.**Budowa : Gmina Kołaczkowo
Obiekt : Sala gimnastyczna**WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU**

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 Wymiana podłogi sportowej

1	KNR 202-0607-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Izolacja z folii polietylenowej szerokiej - 2 warstwowo pod podłogę gr. 0,2 mm 35.66 * 0.13 * 2 + 18.05 * 0.13 * 2 + 645.0 =	658,965 m2	 658,965 Razem = 658,965 m2
2	KNR 202-1105-01-30 WACETOB Warszawa Niwelacja i poziomowanie podłoża pod system legarowy za pomocą kostek betonowych z podkładkami (klinami) drewnianymi 35.66 * 18.05 =	643,663 m2	 643,663 Razem = 643,663 m2
3	KNR 202-1110-04-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykonanie legarów z desek kl. I - III z drewna iglastego czterosronnie struganego zaimpregnowanego środkiem np. FOBOS 4 M (lub innym parametrowo równoważnym, do stopnia trudnopalności o wym. 22 mm x 80 mm x długość (wielokrotność 500 mm) w rozstawie osiowym co 500 mm dolne legary, górne legary w rozstawie osiowym co 250 mm, z podkładkami elastycznymi o wym. 100 mm x 100 mm x 10 mm zamontowane do legarów dolnych lub klocków poziomujących w odstępach co 500 mm wykonanych z gumy EPDM 643.663 =	643,663 m2	 643,663 Razem = 643,663 m2
4	KNR 1312-1006-05-01 MGIEEn Montaż płyt wiórowych (impregnowanych odpornych na wilgoć) P5 gr. 12 mm do legarów podłogowych 643.663 =	643,663 m2	 643,663 Razem = 643,663 m2
5	KNR 202-1111-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wierzchnia warstwa podłogi z panela sportowego warstwowego DAB o gr. całkowitej 15 mm, górna warstwa o gr. 3,2 mm, warstwa środkowa i dolna wykonana z drewna iglastego, całość polakierowana fabrycznie 7- warstwami lakieru UV. Listwy przyścienne z drewna sosnowego profilowane od strony ściany i lakierowane o wym. 60 x 20 mm wokół sali zminusowane z długości i szerokości sali o długość listw progowych (około 84,22 mb) oraz montaż listw progowych metalowych półokrągłych (około 23,20 mb) 643.663 =	643,663 m2	 643,663 Razem = 643,663 m2
6	KNR 214-1217-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Demontaż i ponowny montaż drabinek i innych urządzeń sportowych	12,000 szt	

**Wymiana podłogi sportowej w sali gimnastycznej Gimnazjum w Kołaczkowie z udzieleniem gwarancji na całą
wykonaną konstrukcję podłogi sportowej na okres min. 36 m-cy.**

1. Wymiana podłogi sportowej

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
	12.0 =				12,000
				Razem =	12,000 szt
7	KNR 204-0905-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Obsadzenie pierścieni stalowych o śr. wewn. 17,5 cm z deklami przykrywającymi do montażu sprzętu sportowego (elementy montażu- tuleje do wykorzystania obecne - w betonie są zamontowane nie rozbierane były). Należy dokupić i zamontować pierścienie z deklami z oczyszczeniem istniejących tuleji	7,000 szt			
	7.00 =				7,000
				Razem =	7,000 szt
8	KNR 204-0905-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Obsadzenie talerzyków do montażu bramek aluminiowych do piłki ręcznej	8,000 szt			
	8.00 =				8,000
				Razem =	8,000 szt
9	KSNR 006-0705-06-00 Analogia. Linie na boisku malowane w kolorze lakierem z utwardzaczem szer. 5 cm dla: - boisko do piłki mini ręcznej - koszykówki pełnowymiarowej - boisko do piłki siatkowej pełnowymiarowej - piłki nożnej halowej i unihokeja	1,000 kpl			
	komplet: 1.00 =				1,000
				Razem =	1,000 kpl
10	KNR 217-0208-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż wentylatorów elektrycznych 230 V wyciągowych podpodłogowych (międzypodłogowych) o średnicy otworów : do 200 mm z podłączeniem do instalacji elektrycznej i załączanych ręcznie. Usytuowanie wentylatorów w/g wskazań Inwestora	3,000 szt			
	3.00 =				3,000
				Razem =	3,000 szt
11	KNR 225-0612-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ułożenie pod podłogą rur z PCV śr. do 150 mm do wentylatorów wyciągowych (35.66 + 18.05) * 3 / 2 =	80,565 m			
					80,565
				Razem =	80,565 m
Wartość kosztorysowa robót					