

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Krzywa Góra

Obiekt : Świetlica wiejska

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze gm. Kołaczkowo z przystosowaniem WC dla osób niepełnosprawnych

Inwestor : Gmina Kołaczkowo

Adres : Plac Reymonta 3 62-306 Kołaczkowo

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze gm. Kołaczkowo z przystosowaniem WC dla osób niepełnosprawnych

Budowa : Krzywa Góra

Obiekt : Świetlica wiejska

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Opis pozycji tabeli | Wartość [zł] |
|-----|--|---|
| 1 | I. PRZEBUDOWA ŁAZIENEK I POMIESZCZENIA CHŁODNI Kod CPV: 45262690-4 | |
| | Razem : I. PRZEBUDOWA ŁAZIENEK I POMIESZCZENIA CHŁODNI | |
| | | Wartość kosztorysowa robót : |

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze gm. Kołaczkowo z przystosowaniem WC dla osób niepełnosprawnych

Budowa : Krzywa Góra

Obiekt : Świetlica wiejska

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | J.m. | Współcz. | Cena jednostkowa | Wartość [zł] |
|-----|------------------------------------|-------|------|----------|------------------|----------------|
|-----|------------------------------------|-------|------|----------|------------------|----------------|

1 I. PRZEBUDOWA ŁAZIENEK I POMIESZCZENIA CHŁODNI

| | | | | | | |
|---|--|----------------|--|--|--|-------------------------|
| 1 | PKZ 004-0004-62-00 PP PKZ Wykucie otworów na drzwi w ścianach z cegły budowlanej o grubości 1 cegły i więcej na zapr.wapien.lub cem.-wap. drzwi do WC męski: drzwi do Wc damski: drzwi do planowanej chłodni: | 2,112 m3 | | | | |
| | | | | | 1.00 * 2.20 * 0.40 = 1.00 * 2.20 * 0.40 = 0.80 * 2.20 * 0.20 = | 0,880 0,880 0,352 |
| | | | | | Razem = | 2,112 m3 |
| 2 | KNR 401-0346-06-00 IGM Warszawa Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, o głębokości: 2 cegieł do nadproża nad drzwi do WC: do nadproża nad drzwi do chłodni: | 12,000 gniazdo | | | | |
| | | | | | (2 + 2) * 2 = 2 + 2 = | 8,000 4,000 |
| | | | | | Razem = | 12,000 gniazdo |
| 3 | KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 okno w łazience meskiej 0,95 x 1,25 m: | 1,000 szt | | | | |
| | | | | | 1.00 = | 1,000 |
| | | | | | Razem = | 1,000 szt |
| 4 | KNR 401-0354-07-00 IGM Warszawa Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych stalowych o pow. ponad 1 m2 do 2 m2 drzwi z łazienki 70 x 200: drzwi z zaplecza 2 szt: | 3,000 szt | | | | |
| | | | | | 1.00 = 2.00 = | 1,000 2,000 |
| | | | | | Razem = | 3,000 szt |
| 5 | KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych (wkład własny - nie wyceniać) pom. magazynowe z przeznaczeniem na WC: | 9,800 m2 | | | | |
| | | | | | 1.96 * ((5.30 + 4.70) / 2) = | 9,800 |
| | | | | | Razem = | 9,800 m2 |
| 6 | KNR 401-0211-03-00 IGM Warszawa Skucie nierówności betonu, przy głębokości skucia: ponad 1 cm do 5 cm na podłogach obmiar j.poz. wyżej: | 9,800 m2 | | | | |
| | | | | | 9.80 = | 9,800 |
| | | | | | Razem = | 9,800 m2 |
| 7 | KNR 401-1202-09-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 zaplecze pod łazienki: | 47,384 m2 | | | | |
| | | | | | (5.00 * 1.96) + ((5.30 + 1.96 + 1.96 + 4.70) * 2.70) = | 47,384 |
| | | | | | Razem = | 47,384 m2 |
| 8 | KNR 402-0132-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Demontaż baterii z zakorkowaniem wylotów podejść - baterii: umywalkowej (wkład własny - nie wyceniać) łazienka: | 1,000 szt | | | | |
| | | | | | 1.00 = | 1,000 |
| | | | | | Razem = | 1,000 szt |

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze gm. Kołaczkowo z przystosowaniem WC dla osób niepełnosprawnych

1. I. PRZEBUDOWA ŁAZIENEK I POMIESZCZENIA CHŁODNI

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | J.m. | Współcz. | Cena jednostkowa | Wartość [zł] |
|-----|--|--------|------|----------|-------------------------------|----------------|
| 9 | KNR 402-0235-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki (wkład własny - nie wyceniać) łazienka: | 1,000 | kpl | | | |
| | | | | | 1.00 = | 1,000 |
| | | | | | Razem = | 1,000 kpl |
| 10 | KNR 402-0235-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową (wkład własny - nie wyceniać) łazienka: | 1,000 | kpl | | | |
| | | | | | 1.00 = | 1,000 |
| | | | | | Razem = | 1,000 kpl |
| 11 | KNR 401-0210-08-00 WACETOB Warszawa Wykucie w elementach z betonu żwirowego bruzd pochyłych, o przekroju: ponad 0,023 m2 do 0,040 m2 bruzdy do rur kanalizacyjnych od łazienek: | 15,000 | m | | | |
| | | | | | 15.00 = | 15,000 |
| | | | | | Razem = | 15,000 m |
| 12 | KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa Usunięcie z budynku gruzu i odpadów z rozbiórek na miejsce wyznaczone przez Inwestora (wkład własny - nie wyceniać) ściana z cegły: ościeżnice, umywalka, ubikacja, bateria: posadzka z płytek i nierówności: farby z zeszkobania: bruzdy pod rury kanalizacyjne: | 4,039 | m3 | | | |
| | | | | | 2.112 = | 2,112 |
| | | | | | 0.3 = | 0,300 |
| | | | | | (9.8) * 0.05 = | 0,490 |
| | | | | | 47.384 * 0.005 = | 0,237 |
| | | | | | 15.00 * 0.20 * 0.30 = | 0,900 |
| | | | | | Razem = | 4,039 m3 |
| 13 | KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km (wkład własny - nie wyceniać) | 4,039 | m3 | | | |
| | | | | | 4.039 = | 4,039 |
| | | | | | Razem = | 4,039 m3 |
| 14 | KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km * wsp. 14 - na odl. do 15 km (wkład własny - nie wyceniać) | 4,039 | m3 | 14,00000 | | |
| | | | | | 4.039 = | 4,039 |
| | | | | | Razem = | 4,039 m3 |
| 15 | KNR 401-0304-02-00 IGM Warszawa Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowowapiennej, przy użyciu wapna suchogaszzonego 1 drzwi w przyszłej WC: 1 drzwi w przyszłej chłodni: zmniejszenie otworu okiennego: zmniejszenie otworu drzwiowego w przyszłym magazynku: | 1,322 | m3 | | | |
| | | | | | 0.90 * 2.00 * 0.40 = | 0,720 |
| | | | | | 0.70 * 2.00 * 0.20 = | 0,280 |
| | | | | | 0.65 * 0.95 * 0.40 = | 0,247 |
| | | | | | 0.25 * 2.00 * 0.15 = | 0,075 |
| | | | | | Razem = | 1,322 m3 |
| 16 | KNR 202-0121-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o grubości: 12 cm 2 ścianki dzielące pomieszczenie w przyszłej WC i magazynek: | 10,584 | m2 | | | |
| | | | | | 1.96 * 2.70 * 2 = | 10,584 |
| | | | | | Razem = | 10,584 m2 |
| 17 | KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ułożenie nadproży prefabrykowanych nad 2 drzwi do łazienek i 1 drzwi do chłodni: | 9,000 | m | | | |
| | | | | | (1.20 * 3 * 2) + (0.90 * 2) = | 9,000 |
| | | | | | Razem = | 9,000 m |
| 18 | KNR 401-0707-05-00 Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III, na ścianach, ościeżach, wnękach | 29,803 | m2 | | | |

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze gm. Kołaczkowo z przystosowaniem WC dla osób niepełnosprawnych

1. I. PRZEBUDOWA ŁAZIENEK I POMIESZCZENIA CHŁODNI

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | J.m. | Współcz. | Cena jednostkowa | Wartość [zł] |
|-----|---|-----------|------|-------------------------|------------------|----------------|
| | plus nowy tynk na nowych sciankach: plus uzupełnienia po zamurowanych drzwiach, zmniejszeniach otworów okiennych i drzwiowych: $(0.90 * 2.00 * 2) + (0.70 * 2 * 2.00) + (0.65 * 0.95 * 2) + (0.25 * 2.00 * 2) =$ | | | $1.96 * 2.70 * 2 * 2 =$ | 21,168 | |
| | | | | | 8,635 | |
| | | | | Razem = | <u>29,803</u> | m2 |
| 19 | KNR 202-1016-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ościeżnice stalowe do drzwi wejściowych do łazienek, wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, malowane do 2-ch łazienek 90 cm: | 2,000 szt | | | 2,000 | |
| | | | | Razem = | <u>2,000</u> | szt |
| 20 | KNR 202-1016-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ościeżnice stalowe do drzwi wejściowych do chłodni, wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, malowane do chłodni 70 cm: | 1,000 szt | | | 1,000 | |
| | | | | Razem = | <u>1,000</u> | szt |
| 21 | KNR 202-1016-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ościeżnice stalowe do drzwi wejściowych do magazynku, wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, malowane do magazynku nowego 80 cm: | 1,000 szt | | | 1,000 | |
| | | | | Razem = | <u>1,000</u> | szt |
| 22 | KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Skrzydła drzwiowe płytowe z otworami wentylacyjnymi, wzmocnione, jednodzielne, pełne, fabrycznie wykończone z klamką i zamkiem, malowane biały - półmat skrzydło 80 do magazynku: | 1,600 m2 | | | 1,600 | |
| | | | | Razem = | <u>1,600</u> | m2 |
| 23 | KNR 202-1018-01-10 WACETOB Warszawa Okna uchylno- rozwiernie z kształtników z wysokoudarowego PCW, o powierzchni: do 0,6 m2, mont.przy użyciu łączników rozpor. montaż z obróbką osadzenia, kolor biały łazienka: | 0,570 m2 | | | 0,570 | |
| | | | | Razem = | <u>0,570</u> | m2 |
| 24 | KNR 202-2104-01-00 WACETOB Warszawa Parapety z blachy ocynkowanej malowane proszkowo (kolor do uzgodnienia z inwestorem) na zewnątrz budynku: | 1,050 m | | | 1,050 | |
| | | | | Razem = | <u>1,050</u> | m |
| 25 | KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne dwuwarstwowe grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach i sufitach na podłożu z tynku z ułożeniem siatki z włókna ilość pow. zeszkobania: plus pow. nowych tynków: | 77,187 m2 | | | 47,384 | 47,384 |
| | | | | | 29,803 | 29,803 |
| | | | | Razem = | <u>77,187</u> | m2 |
| 26 | KNNR 002-0903-03-00 MRRiB Ręczne przygotowanie podłoża- gruntowanie środkiem wzmacniającym ścian i sufitów | 77,187 m2 | | | 77,187 | |
| | | | | Razem = | <u>77,187</u> | m2 |
| 27 | KNR 202-0829-07-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa Licowanie ścian płytkami glazurowanymi ze smarowaniem podłoża i płytek klejem: z użyciem płytek w kolorze uzgodnionym z inwestorem łazienka ogólna i dla niepełnosprawnych na wys. 2,00 m: minus pow. 2-ch drzwi: | 27,360 m2 | | | 30,960 | |
| | | | | | - 3,600 | |
| | | | | Razem = | <u>27,360</u> | m2 |

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze gm. Kołaczkowo z przystosowaniem WC dla osób niepełnosprawnych

1. I. PRZEBUDOWA ŁAZIENEK I POMIESZCZENIA CHŁODNI

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | J.m. | Współcz. | Cena jednostkowa | Wartość [zł] |
|-----|--|-----------|------|----------|--------------------------|--------------------|
| 28 | KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej | 27,360 m2 | | | 27.360 = | 27,360 |
| | | | | | Razem = | 27,360 m2 |
| 29 | KNR 202-1505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną ścierną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt. w kolorze uzgodnionym z inwestorem minus pow. ułożonych płytek: | 49,827 m2 | | | 77.187 = - (27.360) = | 77,187 - 27,360 |
| | | | | | Razem = | 49,827 m2 |
| 30 | KNR 202-1505-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne | 49,827 m2 | | | 49.827 = | 49,827 |
| | | | | | Razem = | 49,827 m2 |
| 31 | KNNR 003-1009-07-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną: rur o średn. ponad 100 do 200 mm, jednokrotnie | 10,000 m | | | 10.00 = | 10,000 |
| | | | | | Razem = | 10,000 m |
| 32 | KNR 202-1104-01-00 WACETOB Warszawa Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20 mm, zatarte: na ostro obmiar z pow. rozbieranej: | 9,800 m2 | | | 9.80 = | 9,800 |
| | | | | | Razem = | 9,800 m2 |
| 33 | KNR 202-0602-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa j.w.: | 9,800 m2 | | | 9.80 = | 9,800 |
| | | | | | Razem = | 9,800 m2 |
| 34 | KNR 202-1111-03-00 WACETOB Warszawa Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych antypoślizgowych, na zaprawie klejowej, układane metodą regularną z płytek podłogowych o wymiarach: np. 30x30 cm lub inny wymiar (kolor do uzgodnienia z inwestorem) j.w.: | 9,800 m2 | | | 9.80 = | 9,800 |
| | | | | | Razem = | 9,800 m2 |
| 35 | kalkulacja włas Kalkulacja własna. Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w/g potrzeb Inwestora z wkuciem rur w ścianę/ posadzkę, montażem nowych przyłączy wodno- kanalizacyjnych do dwóch nowych łazienek (ogólnodostępnej i dla niepełnosprawnych) i włączeniem ich do istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej. | 1,000 kpl | | | 1.00 = | 1,000 |
| | | | | | Razem = | 1,000 kpl |
| 36 | KNR 215-0137-03-00 WACETOB Warszawa Przepływowy ogrzewacz wody 1 fazowy z baterią wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej WC ogólne i dla niepełnosprawnych: | 2,000 szt | | | 2.00 = | 2,000 |
| | | | | | Razem = | 2,000 szt |
| 37 | KNR 215-0221-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Umywalki pojedyncze porcelanowe, z syfonem: gruszkowym, mosiężnym - montaż (kolor do uzgodnienia z inwestorem) | 2,000 szt | | | 2.00 = | 2,000 |
| | | | | | Razem = | 2,000 szt |

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze gm. Kołaczkowo z przystosowaniem WC dla osób niepełnosprawnych

1. I. PRZEBUDOWA ŁAZIENEK I POMIESZCZENIA CHŁODNI

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | J.m. | Współcz. | Cena jednostkowa | Wartość [zł] |
|-----|--|--------|------|----------|----------------------------|----------------|
| 38 | KNR 215-0224-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ustępy z płuczką: z porcelany "Kompakt" - montaż (kolor do uzgodnienia z inwestorem) | 2,000 | kpl | | | |
| | | | | | 2.00 = | 2,000 |
| | | | | | Razem = | 2,000 kpl |
| 39 | KNR 215-0234-02-00 WACETOB Warszawa Pisuary pojedyncze: z zaworem splukującym - montaż (kolor do uzgodnienia z inwestorem) w WC dla niepełnosprawnych: | 1,000 | kpl | | | |
| | | | | | 1.00 = | 1,000 |
| | | | | | Razem = | 1,000 kpl |
| 40 | KNR 508-0706-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż uchwyty stalowych typu: poręcze dla osób niepełnosprawnych przy umywalce i ubikacji (uchwyty podnoszone) umywalka w pom dla niepełnosprawnych: ubikacja w pom. dla niepełnosprawnych: | 4,000 | szt | | | |
| | | | | | 2.00 = | 2,000 |
| | | | | | 2.00 = | 2,000 |
| | | | | | Razem = | 4,000 szt |
| 41 | KNR 217-0137-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Kratki wentylacyjne do przewodów wentylacyjnych - wymiana na nowe | 3,000 | szt | | | |
| | | | | | 3.00 = | 3,000 |
| | | | | | Razem = | 3,000 szt |
| 42 | KNR 1312-0102-04-00 MGIEEn Wykucie otworu w ścianie do wyprowadzenia wentylacji na zewnątrz budynku, sposobem: - mechanicznym do wentylacji: | 0,048 | m3 | | | |
| | | | | | $0.20 * 0.20 * 0.40 * 3 =$ | 0,048 |
| | | | | | Razem = | 0,048 m3 |
| 43 | KNR 202-0514-06-00 WACETOB Warszawa Wykonanie i założenie rur wentylacyjnych długości 2,0 m i średnicy 15 cm z podkładem, kolnierzem i kołpakiem, z blachy ocynkowanej grub. 0,55 mm z obróbeniem otworu wentylacja z łazienek i magazynku na zewnątrz budynku: | 2,500 | szt | | | |
| | | | | | 2.50 = | 2,500 |
| | | | | | Razem = | 2,500 szt |
| 44 | KNR 202-2004-09-00 WACETOB Warszawa Obudowa rury wentylacyjnej pod sufitem płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa dl. 4,70 m i szer. łącznie 80 cm: | 3,760 | m2 | | | |
| | | | | | $4.70 * 0.80 =$ | 3,760 |
| | | | | | Razem = | 3,760 m2 |
| 45 | KNR 215-0104-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 25 mm do łazienek: | 20,000 | m | | | |
| | | | | | 20.00 = | 20,000 |
| | | | | | Razem = | 20,000 m |
| 46 | KNR 216-0501-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa Izolacja rurociągów jedną warstwą utulin styropianowych, przy grubości izolacji: 30 mm i średnicy zewn.rurociągu 28 mm woda: | 6,000 | m2 | | | |
| | | | | | $20.00 * 0.30 =$ | 6,000 |
| | | | | | Razem = | 6,000 m2 |
| 47 | KNR 215-0205-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm w łazienkach: | 10,000 | m | | | |
| | | | | | 10.00 = | 10,000 |
| | | | | | Razem = | 10,000 m |

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze gm. Kołaczkowo z przystosowaniem WC dla osób niepełnosprawnych

1. I. PRZEBUDOWA ŁAZIENEK I POMIESZCZENIA CHŁODNI

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | J.m. | Współcz. | Cena jednostkowa | Wartość [zł] |
|-----|---|-------------|------|----------|---|----------------|
| 48 | KNR 401-0210-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykucie w elementach z betonu gruzowego bruzd poziomych lub pionowych, o przekroju: do 0,023 m2 pod rury wodno- kanalizacyjne razem: | 20,000 m | | | | |
| | | | | | 20.00 = | 20,000 |
| | | | | | Razem = | 20,000 m |
| 49 | KNR 215-0205-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 110 mm łazienki: | 20,000 m | | | | |
| | | | | | 20.00 = | 20,000 |
| | | | | | Razem = | 20,000 m |
| 50 | KNR 215-0203-04-00 WACETOB Warszawa Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, układane w gotowym wykopie wewnątrz budynku, o średnicy: 160 mm na zewnątrz budynku do szamba: | 25,000 m | | | | |
| | | | | | 25.00 = | 25,000 |
| | | | | | Razem = | 25,000 m |
| 51 | KNR 201-0317-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat. I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m pod kanalizację z budynku do zbiornika bezodpływowego: | 9,000 m3 | | | | |
| | | | | | 15.00 * 0.60 * 1.00 = | 9,000 |
| | | | | | Razem = | 9,000 m3 |
| 52 | KNR 201-0320-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat. I-II, szer. wykopu 0,8-1,5 m obmiar j.w.: | 9,000 m3 | | | | |
| | | | | | 9.00 = | 9,000 |
| | | | | | Razem = | 9,000 m3 |
| 53 | KNR 508-0708-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż kompletnych elementów typu: pojemnik do płynnego mydła, zasobnik na ręczniki papierowe, uchwyt do papieru toaletowego, lustro nad umywalkę - rodzaj elementów do uzgodnienia z inwestorem pojemnik do mydła płynnego: zasobnik na ręczniki papierowe: uchwyt do papieru toaletowego: lustro nad umywalkę o wym. 50 x 50 cm: szczotka do czyszczenia ubikacji: kosze na smieci: | 12,000 kpl | | | | |
| | | | | | 2.00 = | 2,000 |
| | | | | | 2.00 = | 2,000 |
| | | | | | 2.00 = | 2,000 |
| | | | | | 2.00 = | 2,000 |
| | | | | | 2.00 = | 2,000 |
| | | | | | 2 = | 2,000 |
| | | | | | Razem = | 12,000 kpl |
| 54 | KNR 215-0110-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Próba szczelności instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych, dla rurociągów o średnicy: ponad 65 mm do 150 mm | 55,000 m | | | | |
| | | | | | 20 + 10 + 25 = | 55,000 |
| | | | | | Razem = | 55,000 m |
| 55 | KNR 228-0316-02-00 MRiGŻ Próba szczelności sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: ponad 110 do 160 mm | 1,000 próba | | | | |
| | | | | | 1 = | 1,000 |
| | | | | | Razem = | 1,000 próba |
| 56 | KNR 1312-0702-04-00 MGiEn Izolacje cieplne: pomieszczenia - z płyt styropianowych gr. 15 cm - na zapr. klejowej (wyłożenie pomieszczenia płytami styropianowymi gr. 15 cm na zapr. klejową) chłodnia sufit + ściany: | 2,657 m3 | | | | |
| | | | | | ((0.85 * 2.10) + ((0.85 + 2.10) * 2 * 2.70)) * 0.15 = | 2,657 |

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze gm. Kołaczkowo z przystosowaniem WC dla osób niepełnosprawnych

1. I. PRZEBUDOWA ŁAZIENEK I POMIESZCZENIA CHŁODNI

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | J.m. | Współcz. | Cena jednostkowa | Wartość [zł] |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------|------|----------|------------------|----------------|
| | | | | | Razem = | 2,657 m3 |
| Wartość kosztorysowa robót | | | | | | |