

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

Budowa: Roboty drogowe na terenie gminy Kołczkowo
Obiekt: Roboty drogowe Spławie
Rodzaj robót: Drogowe dz. nr 42/1
Lokalizacja: Spławie

Zamawiający: Gmina Kołczkowo
62-306 Kołczkowo, Plac Reymonta 3,

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
doplata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

Budowa: Roboty drogowe na terenie gminy Kołczkowo

Obiekt: Roboty drogowe Spławie

Rodzaj robót: Drogowe dz. nr 42/1

Lokalizacja: Spławie

Zamawiający: Gmina Kołczkowo

62-306 Kołczkowo, Plac Reymonta 3,

Dane techniczno - ekonomiczne

1. Dane techniczne:

Droga w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym posiadać będzie klasę „D” - ulica dojazdowa (bez zmian).
Konstrukcja nawierzchni dla ruchu kategorii KR-1. Prędkość projektowa 30km/h.

Szerokość jezdni 4,5m. Spadki poprzeczne dwustronne 2% i jednostronne dostosowane do istniejącej nawierzchni, na początku dostosować do spadku podłużnego drogi. Całość drogi zaprojektowana jako pieszojezdnia

2. Skrócony opis:

Rozbiórki: Przy łączeniu z istniejącą nawierzchnią asfaltową wyfrezować na długości 3m (warstwa ścierna będzie zachodziła na istniejącą nawierzchnię). Pozostałą zniszczoną nawierzchnię wyrównać wypełniając ubytki masą asfaltową po uprzednim skropieniu.

Nakładka: Całość wyrównać za pomocą warstwy wyrównawczej o średniej grubości 6cm na szerokości 4,7m, następnie wykonać warstwę ścierną grubości 4cm na szerokości 4,5m

Rowy: Odtworzyć i wykonać obustronne rowy odprowadzające na głębokość 60cm. Odtworzyć połączenie rowów z istniejącym ciekim wodnym

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

Budowa: Roboty drogowe na terenie gminy Kołczkowo
 Obiekt: Roboty drogowe Spławie
 Rodzaj robót: Drogowe dz. nr 42/1
 Lokalizacja: Spławie

Zamawiający: Gmina Kołczkowo
 62-306 Kołczkowo, Plac Reymonta 3,

poziom cen robót.
 poziom cen robocizny.
 stawka robocizny kalkulacyjnej.
 poziom cen materiałów.
 poziom cen sprzętu.
 narzuty kosztów pośrednich od R+S.
 zysk od R+S+Ko.
 dopłata / opust od całości. %
 podatek VAT. %

KOSZTORYS

Strona 1

22-08-2013

SYKAL-002252

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	OGÓLEM
1	Roboty drogowe
OGÓLEM	
OGÓLEM NETTO	
Podatek VAT	
OGÓLEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

Budowa: Roboty drogowe na terenie gminy Kołczkowo

Obiekt: Roboty drogowe Splawie

Rodzaj robót: Drogowe dz. nr 42/1

Lokalizacja: Splawie

Zamawiający: Gmina Kołczkowo
62-306 Kołczkowo, Plac Reymonta 3,

KOSZTORYS

Strona 1

22-08-2013

SYKAL-002252

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty drogowe				
1	10	D-01.01.01 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,223
1	20	D-01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub do 5 cm z wywozem w miejsce i na odległość do 5km w miejsce wskazane przez inwestora.	m ²	17,400
1	30	D-01.02.04 Remont nawierzchni bitumicznej asfaltem - naprawa ubytków	Mg	4,000
1	40	D-01.02.04 Nawierzchnia asfaltowa warstwa wyrównawcza grub. średnio 6cm	m ²	1035,692
1	50	D-01.02.04 Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna grub 4 cm	m ²	1005,120
1	60	D-02.00.00 Pogłębienie rowów z wyrównaniem i obsianiem skarp z transportem wywrotką na odległość wg wykonawcy	m ³	187,200
1	70	D-02.00.00 Plantowanie skarp i korony nasypów z kat 1-3	m ²	600,000
1	80	D-02.00.00 Nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub 10 cm szer 0,7m	m ²	171,500
OGÓLEM KOSZTORYS					

PRZEDMIAR OFERTOWY

CPV: 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

Budowa: Roboty drogowe na terenie gminy Kołczkowo
 Obiekt: Roboty drogowe Spławie
 Rodzaj robót: Drogowe dz. nr 42/1
 Lokalizacja: Spławie

Zamawiający: Gmina Kołczkowo
 62-306 Kołczkowo, Plac Reymonta 3,

PRZEDMIAR		Strona 1			22-08-2013
DZ	POZ	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOSĆ
1			Roboty drogowe		
1	10	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,223
1	20	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub do 5 cm z wywozem w miejsce i na odległość do 5km w miejsce wskazane przez inwestora.	m ²	17,400
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Na połączeniu z istniejącą nawierzchnią	5,8*3	17,400
1	30	D-01.02.04	Remont nawierzchni bitumicznej asfaltem - naprawa ubytków	Mg	4,000
1	40	D-01.02.04	Nawierzchnia asfaltowa warstwa wyrównawcza grub. średnio 6cm	m ²	1035,692
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(223,36-3)*(4,5+0,2)	1035,692
1	50	D-01.02.04	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna grub 4 cm	m ²	1005,120
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		223,36*4,5	1005,120
1	60	D-02.00.00	Pogłębienie rowów z wyrównaniem i obsianiem skarp z transportem wywrotką na odległość wg wykonawcy	m ³	187,200
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Rowy	120*2*(1,8*0,6*0,5+0,4*0,6)	187,200
1	70	D-02.00.00	Plantowanie skarp i korony nasypów z kat 1-3	m ²	600,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Skarpa	0,9*2*2*120	432,000
		2	Korona nasypów	0,7*2*120	168,000
1	80	D-02.00.00	Nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub 10 cm szer 0,7m	m ²	171,500
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		223*0,5+120*0,5	171,500