

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 2 10.09.2020r.

FORMULARZ OFERTOWY

ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA w. 13

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Kołaczkowo

Obiekt : Scena

Ekspertyza stanu technicznego sceny położonej na dz. nr 153/21 w Kołaczkowie - kosztorys wzmocnienia konstrukcji

Inwestor : Gmina Kołaczkowo

Adres : Plac Reymonta 3 62-306 Kołaczkowo

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Ekspertyza stanu technicznego sceny położonej na dz. nr 153/21 w Kolaczkowie - kosztorys wzmocnienia konstrukcji

Budowa: Kolaczkowo

Obiekt: Scena

WIODACE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
2	Dodatkowe wzmocnienia konstrukcji stalowej
3	Zasypanie wykopu i ułożenie ponowne kostki betonowej
4	Czyszczenie i malowanie konstrukcji
Razem :	

Wartość kosztorysowa robót :

Ekspertyza stanu technicznego sceny położonej na dz. nr 153/21 w Kołaczkowie - kosztorys wzmocnienia konstrukcji

Budowa: Kołaczkowo

Obiekt: Scena

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	--------------

1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1	KNR 231-0807-03-00 IGM Warszawa Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na scenie wokół słupów, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn. spoin zapr.cem. w celu wykonania dodatkowych stężeń stalowych przy zejściu do poziomu fundamentów	16,700	m2
2	KNR 201-0310-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykopy ręczne ciągle lub jamiste ze skarpami, o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład: grunt kat. III	23,380	m3
3	KNR 202-1610-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż i demontaż rusztowań przesuwnych RR-1/30 o wysokości kolumny: do 6 m	8,000	kolumna

2 Dodatkowe wzmocnienia konstrukcji stalowej

4	KNR 202-0353-09-00 Montaż elementów budowli i budynków szkieletowych - dodatkowe wzmocnienie istniejącej konstrukcji poprzez dodatkowe elementy stalowe przy ramach szkieletowych łączonych za pomocą spawania, o masie: ponad 2,0 kg (stężenia, miecze, słupki, krzyżulce)	65,100	m
5	KNR 202-0352-09-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż elementów budowli i budynków szkieletowych - dodatkowe nakładki z blachy gr. 10 mm przy konstrukcji szkieletowej łączonych za pomocą spawania, o masie: do 1,0 kg wraz z poprawianiem starych spoin poprzez szlifowanie i nakładanie nowych spoin	12,000	nakładka
6	KNR 205-0114-08-00 WACETOB Warszawa Budynki stalowe szkieletowe - montaż dodatkowych stężeń prętowych,	0,128	t

3 Zasypanie wykopu i ułożenie ponowne kostki betonowej

7	KNR 401-0105-02-00 IGM Warszawa Zasypanie wykopów z jednym przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, w gruncie: kat. III (materiał z odzysku)	23,380	m3
8	KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej - ponowne ułożenie kostki z rozbiórki	16,700	m2

4 Czyszczenie i malowanie konstrukcji

9	KNR 712-0101-02-00 MPCiL Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne powierzchni stalowych konstrukcji kratowych	109,791	m2
10	KNR 712-0201-03-00 MPCiL Malowanie pędzlem konstrukcji szkieletowych farbą do gruntowania, przeciwdrozwężną olejną	109,791	m2
11	KNNR 003-1207-03-00 WACETOB Warszawa Wykonanie malowania tynku renowacyjnego, wykazującego przyczepność do lekkich i porowatych materiałów wypełniających pochłaniających sole, nieprzepuszczalnego dla wody, termoizolacyjnego - malowanie farbą silikatową 2 x z drobną naprawą ubytków	28,951	m2

Ekspertryza stanu technicznego sceny położonej na dz. nr 153/21 w Kołaczkowie - kosztorys wzmocnienia konstrukcji
4. Czyszczenie i malowanie konstrukcji

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
Wartość kosztorysowa robót					