

**KOSZTORYS OFERTOWY****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI SOKOLNIKI - UL. POCZTOWA I SZKOLNA  
ADRES INWESTYCJI : miejscowość Sokolniki, obręb 0112 Sokolniki  
INWESTOR : WÓJT GMINY KOŁACZKOWO  
ADRES INWESTORA : Plac Reymonta 3  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Kaczmarek (DROGI)  
DATA OPRACOWANIA : 2021.06.21

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : I kwartał 2021 Sekocenbud

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2021.06.21

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

Projektowana droga - ulica Pocztowa

Projektowana droga o długości ok. 355 m rozpoczyna się skrzyżowaniem z istniejącą drogą powiatową - ulicą Kościelną - o nawierzchni asfaltowej i kończy się ok. 80 m za skrzyżowaniem z drogą gminną ulicą Szkolną. Szerokość jezdni wynosi 5,00-6,00 m. Po obu stronach odcinka, na całej jego długości, zaprojektowano pobocza o szerokości 0,75 m wykonane z kruszywa.

Jeźdźnia posiada pochylecia poprzeczne jednostronne lub daszkowe o wartości 2%, co przedstawiono na rysunkach projektu zagospodarowania terenu i planie sytuacyjnym.

Zaprojektowane rozwiązania zapewniają odprowadzenie wód opadowych do istniejących rowów zlokalizowanych wzdłuż projektowanego odcinka drogi.

W ciągu drogi zaprojektowano indywidualne o szerokości dostosowanej do stanu istniejącego i nawierzchni bitumicznej o układzie warstw konstrukcyjnych takim samym jak nawierzchnia jezdni ul. Pocztovej. Zjazdy dostosowano wysokościowo do istniejącego terenu oraz niwelety projektowanej drogi.

Włączenie projektowanej drogi gminnej ulicy Pocztovej do istniejącej drogi powiatowej ul. Kościelnej zaprojektowano w formie skrzyżowania. Włączenie krawędzi przedmiotowych dróg wyokrąglono łukiem o promieniu  $R=6m$ .

Projektowana droga - ulica Szkolna odc.1

Projektowana droga rozpoczyna się dowiązaniem do istniejącej nawierzchni bitumicznej ul. Szkolnej, charakteryzuje się długością ok. 75m i kończy się skrzyżowaniem z projektowaną ul. Szkolną - odc. 2. Szerokość jezdni jest zmienna i wynosi od 5,0 m do 6,0m. Po obu stronach odcinka, na całej jego długości, zaprojektowano pobocza o szerokości 0,75 m wykonane z kruszywa. Zaprojektowana jeźdźnia posiada pochylecia poprzeczne obustronne o wartości 2%.

Zaprojektowane rozwiązania zapewniają odprowadzenie wód opadowych do istniejących rowów zlokalizowanych wzdłuż projektowanego odcinka drogi.

Włączenie krawędzi projektowanych dróg gminnych na skrzyżowaniu odc. 1 i odc. 2 ul. Szkolnej projektuje się wyokrąglone łukami o promieniach  $R=6m$  i  $R=3m$ .

Projektowana droga - ulica Szkolna odc.2

Projektowana droga rozpoczyna się na granicy działki o numerze 439 i kończy skrzyżowaniem projektowaną drogą gminną ulicą Pocztową. Długość projektowanego odcinka drogi wynosi ok. 150 m. Szerokość jezdni na całej długości projektowanego odcinka wynosi 5,0 m. Po obu stronach odcinka, na całej jego długości, zaprojektowano pobocza o szerokości 0,75 m wykonane z kruszywa. Zaprojektowana jeźdźnia posiada pochylecia poprzeczne jednostronne o wartości 2%, zapewniające odprowadzenie wód opadowych do istniejących rowów zlokalizowanych wzdłuż projektowanego odcinka drogi. W ciągu drogi projektuje się zjazdy indywidualne o szerokości dostosowanej do stanu istniejącego i nawierzchni bitumicznej o układzie warstw konstrukcyjnych takim samym jak nawierzchnia jezdni ul. Pocztovej. Zjazdy dostosowano wysokościowo do istniejącego terenu oraz niwelety projektowanej drogi.

Włączenie projektowanej drogi gminnej ulicy Szkolnej z projektowaną drogą gminną ulicą Pocztową o nawierzchni asfaltowej realizowane jest w formie skrzyżowania, krawędzie włączeń wyokrąglono łukiem o promieniu  $R=6m$ .

Konstrukcja nawierzchni ulic Szkolnej i Pocztovej oraz zjazdów indywidualnych w ciągu tych ulic - KR2, G3:

" Warstwa ścieralna z MMA (AC 11 S) gr. 4 cm

" Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16 W) gr. 8 cm

" Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

" Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie 20 cm

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni - 47 cm

Konstrukcja nawierzchni z kruszywa wykonywanej w celu dowiązania do istniejącej jezdni ul. Pocztovej:

" Warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 27 cm

" Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie 20 cm

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni - 47 cm

Zjazdy indywidualne

Zjazdy indywidualne projektowane są do granicy działki drogowej. Projektuje się zjazdy o nawierzchni z kruszywa łamanego. Szerokość zjazdów dostosowano do istniejących szerokości bram, zjazdów.

### ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi: KNR

3. Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie bez kosztów zakupu wg cen rynkowych dla danego obszaru

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Roboty pomiarowe</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-01 0119- 03</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.58		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Usunięcie warstwy humusu</b>				
2 d.2	<b>KNR 2-01 0126-01</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) oraz nasypów niekontrolowanych o grubości do 15 cm za pomocą spycharek wraz z wywiezieniem	m <sup>2</sup>	1888		
3 d.2	<b>KNR 2-01 0126-02</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) oraz nasypów niekontrolowanych za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości wraz z wywiezieniem Krotność = 3	m <sup>2</sup>	1888		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		<b>Usuwanie drzew i krzewów</b>				
4	<b>KNR 2-01 0103-</b> d.3 <b>01</b>	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.	16		
5	<b>KNR 2-01 0105-</b> d.3 <b>01</b>	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-25 cm)	szt.	16		
6	<b>KNR 2-01 0103-</b> d.3 <b>02</b>	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.	3		
7	<b>KNR 2-01 0105-</b> d.3 <b>02</b>	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.	3		
8	<b>KNR 2-01 0103-</b> d.3 <b>03</b>	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.	3		
9	<b>KNR 2-01 0105-</b> d.3 <b>03</b>	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.	3		
10	<b>KNR 2-01 0103-</b> d.3 <b>07</b>	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. powyżej 66 cm)	szt.	4		
11	<b>KNR 2-01 0105-</b> d.3 <b>07</b>	Mechaniczne karczowanie pni (śr. powyżej 66cm)	szt.	6		
12	<b>KNR 2-01 0110-</b> d.3 <b>02</b>	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	7.80		
13	<b>KNR 2-01 0110-</b> d.3 <b>01</b>	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m <sup>3</sup>	5.1		
14	<b>KNR 2-01 0108-</b> d.3 <b>05</b>	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0.08		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		<b>Wykopy</b>				
15 d.4	<b>KNR 2-01 0228-05</b>	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	975		
16 d.4	<b>KNR 2-01 0229-02</b>	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	975		
17 d.4	<b>KNR 2-01 0206-02</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (367-158)	m <sup>3</sup>	817		
18 d.4	<b>KNR 2-01 0214-04</b>	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (367-158) Krotność = 18	m <sup>3</sup>	817		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>		<b>Nasypy</b>				
19 d.5	<b>KNR 2-01 0235-02</b>	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m sycharkami w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>	158		
20 d.5	<b>KNR 2-01 0237-03</b>	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III	m <sup>3</sup>	158		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>		<b>Wykonanie koryta</b>				
21 d.6	<b>KNR 2-31 0101-01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (2890+640+1270+2)	m <sup>2</sup>	3913		
22 d.6	<b>KNR 2-31 0101-02</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (2890+640+1270+2) Krotność = 6	m <sup>2</sup>	3913		



Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		<b>Nawierzchnia bitumiczna</b>				
23 d.7	<b>KNR 2-31 0114-05</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	3422		
24 d.7	<b>KNR 2-31 0114-06</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m <sup>2</sup>	3422		
25 d.7	<b>KNR 2-31 0114-07</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	3190		
26 d.7	<b>KNR 2-31 0114-08</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7	m <sup>2</sup>	3190		
27 d.7	<b>KNR 2-31 1004-07</b>	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	3054		
28 d.7	<b>KNR 2-31 0311-01</b>	Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	3054		
29 d.7	<b>KNR 2-31 0311-02</b>	Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 4	m <sup>2</sup>	3054		
30 d.7	<b>KNR 2-31 1004-07</b>	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	2982		
31 d.7	<b>KNR 2-31 0311-05</b>	Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m <sup>2</sup>	2982		
32 d.7	<b>KNR 2-31 0311-06</b>	Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m <sup>2</sup>	2982		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8		<b>Zjazdy</b>				
33 d.8	<b>KNR 2-31 0114-05</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	155		
34 d.8	<b>KNR 2-31 0114-06</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m <sup>2</sup>	155		
35 d.8	<b>KNR 2-31 0114-07</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	145		
36 d.8	<b>KNR 2-31 0114-08</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7	m <sup>2</sup>	145		
37 d.8	<b>KNR 2-31 1004-07</b>	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	138		
38 d.8	<b>KNR 2-31 0311-01</b>	Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	138		
39 d.8	<b>KNR 2-31 0311-02</b>	Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 4	m <sup>2</sup>	138		
40 d.8	<b>KNR 2-31 1004-07</b>	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	135		
41 d.8	<b>KNR 2-31 0311-05</b>	Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m <sup>2</sup>	135		
42 d.8	<b>KNR 2-31 0311-06</b>	Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m <sup>2</sup>	135		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>		<b>Pobocza</b>				
43 d.9	<b>KNR 2-31 0114- 07 - analogia</b>	Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowane- go mechanicznie - grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	820		
44 d.9	<b>KNR 2-31 0114- 08 - analogia</b>	Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowane- go mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po za- gęszczeniu Krotność = 7	m <sup>2</sup>	820		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>10</b>		<b>Dowiązanie nawierzchni ul. Pocztowej</b>				
45 d.10	<b>KNR 2-31 0114-05</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	2		
46 d.10	<b>KNR 2-31 0114-06</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m <sup>2</sup>	2		
47 d.10	<b>KNR 2-31 0114-07</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	2		
48 d.10	<b>KNR 2-31 0114-08</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 19	m <sup>2</sup>	2		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11		<b>Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>				
49 d.11	<b>KNR 2-31 0703- 01</b>	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka- zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	7		
50 d.11	<b>KNR 2-31 0702- 01</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	4		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12		<b>Rowy i przepusty</b>				
51 d.12	<b>KNR 2-31 1403-04</b>	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. około 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	260		
52 d.12	<b>KNR 2-31 0816-01</b>	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm	m	15		
53 d.12	<b>KNR 4-04 1103-04</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km wraz ze składowaniem na wysypisku	m <sup>3</sup>	5		
54 d.12	<b>KNR 2-31 0605-06</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 30 cm	m	15		
55 d.12	<b>KNR 2-31 0103-04</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod przepust - analogia	m <sup>2</sup>	5		
56 d.12	<b>KNR 2-31 0605-02</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa grubości 20cm	m <sup>3</sup>	1		
57 d.12	<b>KNR 2-31 0511-04</b>	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	12		
58 d.12	<b>KNR 4-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km wraz ze składowaniem na wysypisku Krotność = 10	m <sup>3</sup>	5		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13		<b>Rury osłonowe</b>				
59 d.13	<b>KNNR 5 0705- 01</b>	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 160 mm (rury dwudzielne)	m	135		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14		<b>Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza</b>				
60 d.14	analiza własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0.58		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: