


PRZEKRÓJ PLACU ZABAW O NAWIERZCHNI PIASKOWEJ

Skala 1:20

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

Piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,2–2,0mm grubości 25cm
Warstwa oczyszczająca w postaci geowłókniny
Warstwa żwiru sortowanego grub.15cm
Grunt rodzimy wyrównany i utwardzony.

System ogrodzeniowy, podwójnie wzmacniany.
zgrzewany krzyżakowo– punktowo
mata– pręty Ø5, o wym.120x250cm, oczk.5x20cm
słupek PCK– profil 60x40x2mm
ocynkowane ognowo



UWAGI:

- Powierzchnia całkowita placu zabaw– 166,00m2
w tym: – nawierzchnia bezpieczna– piaskowa– 108,00m2
– nawierzchnia trawiasta o grubości 15cm humusu– 58,00m2
- Wymiary na rys.podano w mm.

PS	BPK PROJEKT– SERWIS Sp.z o.o. 26–300 Opoczno, Pl. Kościuszki 16				
	INWESTOR	Gmina Żarnów, 26–330 Żrnów, ul. Opoczyńska 5			
	OBIEKT	Plac zabaw dla dzieci.			
TEMAT PROJ.	Projekt budowlany placu zabaw dla dzieci.				
Adres budowy	Paszkowice, gm. Żarnów, obr.Paszkowice,działka nr ewid.833				
Tytuł rys:	Przekrój placu zabaw dla dzieci.				
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Data
Projektował:	tech. budowlany Wiesław Pacan	PROJ.W SPECJALNOŚCI KOSTR.-BUD. UAN.V.8388/142/89		1:20	05 2017
Projektował:				Rys. nr: A–02	
Sprawdził					