

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		REMONT OGRODZENIA			
1 d.1	wycena indywidualna	Demontaż oraz dostawa i montaż ogrodzenia systemowego - panele o wys. 1,20m. Górna krawędź ogrodzenia wykończona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami - brak ostrych krawędzi. W skład ogrodzenia wchodzi słupki stalowe, panele systemowe, podmurówka betonowa wraz z łącznikami betonowymi, łączniki stalowe, betonowanie słupków w gruncie 0.2x0.2x0.6m. Kolor RAL 6005	m		
		133,5 + 135 - 4 * 6	m	244,500	
				RAZEM	244,500
2 d.1	KNR 2-25 0313-01 analogia	Demontaż istniejących oraz dostawa i montaż bramy panelowej o wym.6.0x1.2m - 4 szt. Kolor zielony - RAL 6005 wraz z betonowaniem w gruncie. W skład bramy wchodzić będą słupki, brama przesuwna lub dwuskrzydłowa, wkładaka zamka, klamka, szyld, skobel posadzkowy, nóżki blokujące dla każdego skrzydła - zapobiegające samoczynnemu zamykaniu.	m2		
		6,0 * 1,2 * 4	m2	28,800	
				RAZEM	28,800