

Przebudowa

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Przebudowa</b>					
<b>R*1,05</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNNR 8 0128-05	Demontaż kompletnego urządzenia do podgrzewania wody (bojlera)	szt		
d.1		2	szt	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
2	KNNR 8 0225-03	Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki porcelanowej	szt		
d.1		6	szt	6,000	
				RAZEM	<b>6,000</b>
3	KNNR 8 0122-04	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej	szt		
d.1		6	szt	6,000	
				RAZEM	<b>6,000</b>
4	KNNR 8 0225-05	Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	szt		
d.1		12	szt	12,000	
				RAZEM	<b>12,000</b>
5	KNNR 8 0225-06	Demontaż urządzeń sanitarnych: pisuaru porcelanowego	szt		
d.1		2	szt	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
6	KNNR 8 0108-06	Demontaż rurociągu z PCW łączonego metodą klejenia, o średnicy 32-40 mm na ścianie	m		
d.1		20	m	20,000	
				RAZEM	<b>20,000</b>
7	KNNR 8 0108-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm na ścianie	m		
d.1		20	m	20,000	
				RAZEM	<b>20,000</b>
8	KNNR 8 0222-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianie	m		
d.1		40	m	40,000	
				RAZEM	<b>40,000</b>
9	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach i pilastrach	m2		
d.1		120	m2	120,000	
				RAZEM	<b>120,000</b>
10	KNNR 3 0601-02	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach	m2		
d.1		40	m2	40,000	
				RAZEM	<b>40,000</b>
11	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
d.1		40	m2	40,000	
				RAZEM	<b>40,000</b>
12	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej	m3		
d.1		3,6	m3	3,600	
				RAZEM	<b>3,600</b>
<b>2</b>		<b>Roboty murowe, ściany, parapety</b>			
13	KNNR 2 0701-06	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego, o grubości 6 cm	m2		
d.2		33	m2	33,000	
				RAZEM	<b>33,000</b>
14	KNNR 3 0303-01	Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3		
d.2		0,45	m3	0,450	

## Przebudowa

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,450
15 d.2	KNNR 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej	m3		
		0,45	m3	0,450	
				RAZEM	0,450
16 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża	m2		
		115,6	m2	115,600	
				RAZEM	115,600
17 d.2	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów	m2		
		75,6	m2	75,600	
				RAZEM	75,600
18 d.2	KNNR 2 0801-04	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
19 d.2	KNNR 2 0802-06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2		
		115,6	m2	115,600	
				RAZEM	115,600
20 d.2	KNNR 2 1401-03	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną z dwukrotnym poszpachlowaniem	m2		
		115,6	m2	115,600	
				RAZEM	115,600
21 d.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
22 d.2	KNNR 2 0803-02	Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
23 d.2	KNNR 2 1802-02	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych. Elementy grubości 4 cm i szerokości do 50 cm (granit, sjenit, wapień zbity)	m		
		3,72	m	3,720	
				RAZEM	3,720
<b>3</b>		<b>Roboty remontowe instalacji wodno-kanalizacyjnej</b>			
24 d.3	KNNR 4 0110-02	Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
25 d.3	KNNR 4 0116-02	Dodatki w rurociągach z PVC za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp. o połączeniu sztywnym o średnicy zewnętrznej 25 mm klejonym	szt		
		21	szt	21,000	
				RAZEM	21,000
26 d.3	KNNR 4 0132-03	Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 25 mm, instalacji wodociągowych z rur z PVC	szt		
		21	szt	21,000	
				RAZEM	21,000
27 d.3	KNNR 4 0208-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
28 d.3	KNNR 4 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		

## Przebudowa

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
29 d.3	KNNR 4 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
30 d.3	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych	szt		
		13	szt	13,000	
				RAZEM	13,000
31 d.3	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
32 d.3	KNNR 4 0216-01	Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm uszczelnione sznurem i folią aluminiową	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
<b>4</b>		<b>Roboty remontowe instalacji elektrycznej</b>			
33 d.4	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych, podłoże - cegła	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
34 d.4	KNNR 5 1208-01	Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
35 d.4	KNNR 5 0202-01	Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach. Przewód o przekroju 2,5 mm <sup>2</sup>	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
36 d.4	KNNR 5 0301-08	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły. Wykonanie ślepych otworów	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
37 d.4	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
38 d.4	KNNR 5 0302-02	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm podwójne	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
39 d.4	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe końcowe. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm <sup>2</sup>	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
40 d.4	KNNR 5 0306-02	Przyciski instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
41 d.4	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) żarowe bez klosza	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000

Przebudowa  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>5</b>		<b>Roboty posadzkowe</b>			
42 d.5	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpach.TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz.,wykładziny,Parkiet.Dopłata za każdy 1mm gr.lecz nie więcej niż 10mm	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	<b>40,000</b>
43 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	<b>40,000</b>
44 d.5	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	<b>40,000</b>
<b>6</b>		<b>Zakup i montaż urządzeń</b>			
45 d.6	KNNR 2 1103-01	Dostaw i montaż drzwi płytowych wew. wraz z ościeżnicą	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	<b>6,000</b>
46 d.6	Kalkulacja własna	Dostaw i montaż przegród pisuarów 40x68 cm	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
47 d.6	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż lustra ściennego	m2		
		4,72	m2	4,720	
				RAZEM	<b>4,720</b>
48 d.6	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż kabina sanitarna HPL	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
49 d.6	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż suszarek elektrycznych do rąk	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>
50 d.6	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż dozowników na mydło w płynie	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>
51 d.6	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż pojemników na papier toaletowy „jumbo”	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	<b>6,000</b>
52 d.6	Kalkulacja własna	Kosz z pokrywą	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>
53 d.6	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż szczotek WC	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	<b>8,000</b>
54 d.6	KNNR 4 0230-02	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem mosiężnym gruszkowym	kpl		
		7	kpl	7,000	
				RAZEM	<b>7,000</b>
55 d.6	KNNR 4 0233-03	Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl		
		6	kpl	6,000	
				RAZEM	<b>6,000</b>

## Przebudowa

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.6	KNNR 4 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworami spłukującymi	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
57 d.6	KNNR 4 0230-02	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem mosiężnym gruszkowym dla osób niepełnosprawnych	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
58 d.6	KNNR 4 0233-02	Ustęp z płuczką ustępową typu "dolnopluk" dla osób niepełnosprawnych	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
59 d.6	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	<b>8,000</b>
60 d.6	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż lustro ściennie uchylne dla osób niepełnosprawnych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
61 d.6	KNNR 4 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150 dm <sup>3</sup>	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>