

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w miejscowości Poręba, działka nr ew. 324 obręb Skórkowice oraz dz. Nr ew. 108 obręb Skumros oraz dz. Nr ew. 91 i 92 obręb Poręba.

L.p.	Podstawa	Opis robót i obliczenie ich ilości	J.m.	Ilość jednostek	Razem
STWIORB CPV	01.00.00 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym lub pagórkowatym			
1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem niwelet warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz zarejestrowaniem inwentaryzacji powykonawczej w OG i odtworzeniem osnowy geodezyjnej	km		1.27
	01.02.01	Usunięcie drzew lub krzaków	km	1.27	
2	01.02.01	Karczowanie krzaków i poszycia — karczowanie krzaków i poszycia	m ² m ²		250.00
	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu lub ścił darniny			
3	01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy średnio 15 cm z transportem humusu na odkład — gr. w-wy średnio 15 cm z transportem humusu na odkład	m ³ m ³		378.00
		Zdjęty humus jest własnością Wykonawcy i winien być zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z przepisami o ochronie środowiska	m ²		
	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów			
4	01.02.04	Cięcie nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm	m	12.00	12.00
		Materiały pochodzące z rozbiórki są własnością Wykonawcy i winny być zagospodarowane lub zutylizowane zgodnie z przepisami o ochronie środowiska			
STWIORB CPV	02.00.00 45111000-8	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
	02.03.01	Wykonanie nasypów			
5	02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu pochodzącego z dowozu — wykonywanie nasypu z gruntu pochodzącego z dowozu Wykonanie nasypów z gruntu pochodzącego z dowozu, spełniającego warunki określone w STWIORB wraz z formowaniem, zagęszczeniem i schodkowaniem zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB	m ³ m ³	213.62	213.62
STWIORB CPV	04.00.00 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych			
6	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²		
7		— niebitumicznych	m ² m ²	4557.60 4684.20	4557.60 4684.20
	04.10.01	Podbudowa z mieszanki Mineralno-Cementowo-Emulsyjnej			
8	04.10.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki MCE — podbudowa z mieszanki MCE o gr. 20 cm	m ² m ²		5064.00
9	04.04.04	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym — grubość warstwy do 10cm	m ³ m ³		545.81
STWIORB CPV	05.00.00 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
10	05.02.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 6 cm — nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 6 cm - pobocza	m ² m ²		1899.00
	05.03.06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ściernalna			
11	05.03.06	Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm — wykonanie warstwy ściernalnej z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm	m ² m ²		4431.00
12	05.03.06	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W - 5 cm — wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W o gr. 5 cm	m ² m ²		4557.60
STWIORB CPV	06.00.00 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	06.01.01	Umocnienie powierzchniowe, humusowanie			
13	06.01.01	Humusowanie z obsianiem skarp — humus o grubości 10 cm	m ² m ²		633.00