

Przedmiar

Remont drogi położonej na działce nr ewid. 271 w miejscowość Witów w km 0+200 - 0+330

<u>Lp.</u>	<u>SST</u>	<u>Opis</u>	<u>Jedn. obm.</u>	<u>Ilość</u>
1		Roboty Przygotowawcze		
1.1	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²	130,00
1.2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	m ²	532,00
1.3	D-01.02.01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po karczowaniu usuwanie drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu ze spalaniem na miejscu	m ²	532,00
1.4	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni średnice pni 16 - 25 cm	szt.	6,00
2		Roboty ziemne		
2.1	D-02.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy, kategoria gruntu I-III	m ²	260,00
2.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	520,00
3		Podbudowa		
3.1	D-0404.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²	416,00
4		Nawierzchnia		
4.1	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	390,00
5		Roboty wykończeniowe		
5.1	D-06.03.01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm - wykonanie poboczy	m ²	130,00