

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont końcowego odcinka drogi gminnej w Jankowicach					
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym	km		
d.1	0119-04	lub podgórskim 0,27	km	0,270	
				RAZEM	0,270
2 Roboty ziemne					
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w	m ²		
d.2	0103-04	gruncie kat. I-IV 270*3	m ²	810,000	
				RAZEM	810,000
3 Podbudowa					
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.3	0114-05 0114-06	270*3	m ²	810,000	
				RAZEM	810,000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.3	0114-07	270*3	m ²	810,000	
				RAZEM	810,000
4 Pobocza					
5	KNCK-1 0204-03	Wykonanie nawierzchni z kruszywa warstwa dolna - grub.po uwalowaniu 10 cm Krotność = 0,4 270*2*0,25	m ²		
d.4			m ²	135,000	
				RAZEM	135,000
6	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym	m ²		
d.4	1002-01	frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² 270*2*0,25	m ²	135,000	
				RAZEM	135,000
5 Nawierzchnia					
7	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni emulsją 270*3	m ²		
d.5			m ²	810,000	
				RAZEM	810,000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna	m ²		
d.5	0311-05 0311-06	asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - z krotnością do grubości 5 cm Krotność = 1,25 270*3	m ²	810,000	
				RAZEM	810,000