

Przedmiar

"Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Witów na działce nr 116 w km 0 + 000 - 0 + 600"

<u>Lp.</u>	<u>SST</u>	<u>Opis</u>	<u>Jedn. obm.</u>	<u>Ilość</u>
1	D-01.00.00	Roboty przygotowawcze		
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,600
2		Roboty ziemne		
2.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	300,00
3		Nawierzchnia		
3.1	D-04.01.02	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	1 860,00
3.2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²	1 860,00
3.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna z małowaniem o grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²	1 800,00