

Zakres robót

W ramach realizacji zadania wykonania prac budowlano-remontowych i założenie centralnego ogrzewania w OSP Przemyków należy wykonać prace polegające na:

- Prace przygotowawcze :Usunięcie starej wylewki betonowej 100 m2.
- Sufit: Usunięcie starej farby z sufitu. Gruntowanie, ponowne gruntowanie i malowanie-100m2 ,
- Ściany: Usuwanie starych farb i nierówności na ścianach. Gruntowanie, szpachlowanie, ponowne gruntowanie i malowanie- 160m2,
- Drzwi: Izolacja i docieplenie drzwi garażowych.
- Wylewka: Wykonanie wylewki betonowej przemysłowej wraz z hydroizolacją – 100 m2,
- Malowanie: Pomalowanie wylewki betonowej odpowiednią farbą zabezpieczającą i wyznaczającą miejsca postojowe dla samochodów – 50m2,
- Kanalizacja: Wykonanie kanalizacji odprowadzającej wodę z garażu – 25mb,
- Kocioł grzewczy 2,8 KW,
- Osprzęt do kotła: pompa-1szt, zawory-8szt, rura miedziana 28-20mb , kształtki-30,szt
- Instalacja CO: rura - 300mb, izolacje na rury- 300mb, rozdzielacz-2szt, szafki na rozdzielacz-2szt,
- Instalacja CWU i kanalizacja:
rury PP-150 mb, kształtki PP – 80 szt, izolacje – 150 mb, rura kanalizacyjna PCV – 50 mb.
Grzejniki:
grzejniki typu KFA –szt 10,głowice-10 szt, zaworki – 20 szt
- Płyn grzewczy:
Glikol – 120 lit.,
- Kanalizacja:
Przyłącz kanalizacji.
- Prace instalacyjne:
Prace instalacyjne – 30 szt.

W przypadku zainteresowania ofertą Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem, i przeprowadzić własne pomiary. W celu ustalenia terminu przyjazdu do remizy, proszę o kontakt telefoniczny do dnia **7 lipca 2015 r.**