
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie i izolacja ścian fundamentowych od zewnątrz, osuszenie ścian wewnętrznych wraz z pomalowaniem
ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Walecznych 59
INWESTOR : OPS
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Walecznych 59
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 2018-10-17

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 z³

Słownie: zero i 00/100 z³

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-10-17

Data zatwierdzenia

izolacja

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Ścian fundamentowych

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Izolacja i docieplenie fundamentów				0.00
2	Osuszenie ścian zewnętrznych , odnowienie pomieszczeń - kondygnacja -1				0.00
3	Remont wc				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Izolacja i docieplenie fundamentów			
1	KNR 2-31 d.1 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		$1.5 \times (5.6 + 2.3 + 7.2 + 0.7 + 5.7 + 0.7 + 7 + 0.7 + 5.7 + 0.7 + 7 + 2.3 + 5.6 + 8 + 5.3 + 7.8)$	m2	108.450	
		$1 \times (7.25 + 5.22 + 2.5 + 7.25)$	m2	22.220	
				RAZEM	130.670
2	KNR-W 2-01 d.1 0118-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 54	m2		
			m2	54.000	
				RAZEM	54.000
3	KNR-W 2-01 d.1 0118-06	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3	m2		
		poz.2	m2	54.000	
				RAZEM	54.000
4	KNR 2-01 d.1 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i głębokość do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) odkopanie fundamentów	m3		
		$2 \times 1.5 \times 0.5 \times (5.6 + 2.3 + 7.2 + 0.7 + 5.7 + 0.7 + 7 + 0.7 + 5.7 + 0.7 + 7 + 2.3 + 5.6 + 8 + 5.3 + 7.8)$	m3	108.450	
		$1 \times 1 \times 0.5 \times (7.25 + 5.22 + 2.5 + 7.25)$	m3	11.110	
		$2 \times 1.5 \times 0.5 \times (2.3 + 8.7 + 4.32 + 13.2)$	m3	42.780	
				RAZEM	162.340
5	d.1 analiza indywidualna	Usunięcie zniszczonych warstw izolacyjnych na ścianach	m2		
		$1.2 \times (5.6 + 2.3 + 7.2 + 0.7 + 5.7 + 0.7 + 7 + 0.7 + 5.7 + 0.7 + 7 + 2.3 + 5.6 + 8 + 5.3 + 7.8)$	m2	86.760	
		$1.2 \times (7.25 + 5.22 + 2.5 + 7.25)$	m2	26.664	
		$1.2 \times (2.3 + 8.7 + 4.32 + 13.2)$	m2	34.224	
		na stropie			
		poz.2	m2	54.000	
				RAZEM	201.648
6	KNR AT-27 d.1 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m2		
		$2 \times (5.6 + 2.3 + 7.2 + 0.7 + 5.7 + 0.7 + 7 + 0.7 + 5.7 + 0.7 + 7 + 2.3 + 5.6 + 8 + 5.3 + 7.8)$	m2	144.600	
		$1 \times (7.25 + 5.22 + 2.5 + 7.25)$	m2	22.220	
		$2 \times (2.3 + 8.7 + 4.32 + 13.2)$	m2	57.040	
				RAZEM	223.860
7	ZKNR C-1 d.1 0402-03	Renowacja starego budownictwa w systemie Cerasit. Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach ³ atwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych	m2		
		poz.2	m2	54.000	
		poz.6	m2	223.860	
				RAZEM	277.860

izolacja

8	KNR AT-27 d.1 0103-02	Impregnacja biobójcza natryskowa poz.7	m2 m2	277.860	
				RAZEM	277.860
9	KNR AT-27 d.1 0101-06	Wykucie spoin w murach z cegieł ³ na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej poz.6	m2 m2	223.860	
				RAZEM	223.860
10	KNR AT-27 d.1 0101-11	Reprofilacja spoin w murach ceglanych GruntPuz Remmers poz.6	m2 m2	223.860	
				RAZEM	223.860

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR 0-40 d.1 0104-01	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciężniowej wodzie przesłanej - uszczelnienie ścian murowanych - szlam uszczelniający elastyczny Sulfatexschlamme gr. 2mm poz.8	m2 m2	 277.860	
				RAZEM	277.860
12	KNR AT-27 d.1 0104-01	Wyrównanie podłoża pionowych o średniej grubości 1 cm poz.8	m2 m2	 277.860	
				RAZEM	277.860
13	KNR 0-28 d.1 2621-04	Izolacja z płyt styropianu ekstrudowanego CS (10) 300 gr. 10cm XPS Prime S 30 - Synthos , układana na kleju bitumicznym Sopracolle 300N poz.2+poz.5	m2 m2	 255.648	
				RAZEM	255.648
14	KNR 2-02 d.1 0616-01	Mata kubatkowa zintegrowana z włókniną filtracyjną np Sopradrain Plat T400 poz.8	m2 m2	 277.860	
				RAZEM	277.860
15	KNR 2-21 d.1 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przetrzutem na terenie paskim poz.2*0.3<m>	m3 m3	 16.200	
				RAZEM	16.200
16	KNR 2-01 d.1 0320-0401	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m poz.4	m3 m3	 162.340	
				RAZEM	162.340
17	KNR 2-01 d.1 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III poz.4	m3 m3	 162.340	
				RAZEM	162.340
18	KNR 2-31 d.1 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej - 80% kostki z odzysku poz.1	m2 m2	 130.670	
				RAZEM	130.670
2		Osuszenie ścian zewnętrznych , odnowienie pomieszczeń - kondygnacja -1			
19	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19		archiwum OPS 016 15.3<m2>*3			
		magazyn I OPS 017 20.8<m2>*3	m2	45.900	
		magazyn II OPS 018 11.9<m2>*3	m2	62.400	
		magazyn III OPS 019 14.8<m2>*3	m2	35.700	
		B (suma częściowa)	m2	44.400	
			m2	188.400	

		sufity				
		poz.19B/3		m2	62.800	
		C (suma częściowa)		m2	62.800	
		potrącenie pow. tynków odbitych		m2		
		-poz.20				
					-28.260	
					RAZEM	222.940
20	KNR-W 4-01 d.2 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.19B*15%		m2		
				m2	28.260	
					RAZEM	28.260
21	d.2 analiza indywidualna	Osuszanie ścian		doza		
		3		doza	3.000	
					RAZEM	3.000
22	KNR-W 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.20		m2		
				m2	28.260	
					RAZEM	28.260
23	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.19B		m2		
				m2	188.400	
					RAZEM	188.400
24	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.19C		m2		
				m2	62.800	
					RAZEM	62.800
25	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.23+poz.24		m2		
				m2	251.200	
					RAZEM	251.200
26	NNRNKB 202 d.2 1130-02 113003	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.19C		m2		
				m2	62.800	
					RAZEM	62.800
27	NNRNKB 202 d.2 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2 poz.26		m2		
				m2	62.800	
					RAZEM	62.800
28	NNRNKB 202 d.2 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10 m2 poz.19B/2.4<m>		m		
				m	78.500	
					RAZEM	78.500
29	d.2 analiza indywidualna	Wykonanie torów jezdnych oraz zakup i dostawa regałów jezdnych archiwum OPS 016		kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	kpl.	4.000	
		magazyn I OPS 017 3	kpl.	3.000	
		magazyn II OPS 018 3	kpl.	3.000	
		magazyn III OPS 019 3	kpl.	3.000	
				RAZEM	13.000
30	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.19C	m2 m2	 62.800	
				RAZEM	62.800
31	KNR 4-01 d.2 0108-09 010810	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km poz.20*0.03<m>	m3 m3	 0.848	
				RAZEM	0.848
3		Remont wc			
32	KNR-W 4-01 d.3 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 2.4<m>*9.6<m>	m2 m2	 23.040	
				RAZEM	23.040
33	KNR-W 4-01 d.3 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 5.3<m2>	m2 m2	 5.300	
				RAZEM	5.300
34	KNR 2-02 d.3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.32	m2 m2	 23.040	
				RAZEM	23.040
35	NNRNKB 202 d.3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - pod warstwę samopoziomującą poz.33	m2 m2	 5.300	
				RAZEM	5.300
36	NNRNKB 202 d.3 1130-02 113003	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.35	m2 m2	 5.300	
				RAZEM	5.300
37	KNR 2-02 d.3 0829-08 z.sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłaPow. do 2,5 m2. poz.32	m2 m2	 23.040	
				RAZEM	23.040
38	NNRNKB 202 d.3 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2 poz.33	m2 m2	 5.300	

				RAZEM	5.300
39	NNRNKB 202 d.3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.33	m2 m2	5.300	
				RAZEM	5.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40	KNR-W 2-02 d.3 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.39	m2 m2	5.300	
				RAZEM	5.300
41	NNRNKB 202 d.3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufity poz.33	m2 m2	5.300	
				RAZEM	5.300
42	KNR-W 2-02 d.3 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity poz.41	m2 m2	5.300	
				RAZEM	5.300
43	KNR-W 4-02 d.3 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 4-02 d.3 0234-09	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z misą porcelanową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR-W 4-02 d.3 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych - brodzik 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR-W 2-15 d.3 0232-02	Brodziki natryskowe 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR-W 2-15 d.3 0232-02 analiza indywidualna	Brodziki natryskowe 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

49	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
d.3	1216-01	poz.41	m2	5.300	
				RAZEM	5.300