

Przedmiar robót

Opis robót	ilość robót
Poz. 1 Oznakowanie i zabezpieczenie robót na czas remontu przy całkowitym zamknięciu mostu dla ruchu Jednostka: kpl	1.0000
Poz. 2 Podniesienie mostu na pontonach w celu umożliwienia wykonania przyczółków żelbetowych wraz z wykonaniem konstrukcji wsporczej z możliwością zablokowania. Jednostka: kpl	1.0000
Poz. 3 Koszty związane z obniżeniem zwierciadła wody o około 0,5 m. Należy przewidzieć ewentualne wyłączenie na czas robót elektrowni wodnej Jednostka: kpl	1.0000
Poz. 4 Rozebranie oczepów drewnianych - wykon."z wody" (ze środka pływającego) Jednostka: m3	4.0100
	8,4*0,3*0,3*2+10*0,25*0,25*4
	4.0120
Poz. 5 Obcięcie pali drewnianych o średnicy 30 cm Jednostka: szt	32.0000
	(7+9)*2
	32.0000
Poz. 6 Obcięcie pali skrzydełkowych fi 25 Jednostka: szt	10.0000
Poz. 7 Wykonanie wykopów koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki 0,60m3 w gruncie kat. III Jednostka: m3	39.0000
	(2*8+4+6)*1,5*1,0
	39.0000
Poz. 8 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej. Koparką o poj.łyżki 0,60m3 w gruncie kat. I-III, samochód do 5t, spycharka gąsienicowa 74kW- wykonanie nasypów. Jednostka: m3	39.0000
Poz. 9 Umocnienie skrzydełek. Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6m w gruncie kat. I-II, ścianka z grodziec stalowych Gz-4 długości L=6,0 m Jednostka: m	10.0000
Poz. 10 Wykonanie deskowań przyczółków i oczepów skrzydełkowych Jednostka: m2	66.7200
przyczółki	2*(8,5+2*0,85+0,6*2)*2,4
oczepy skrzydełkowe	(4+6)*1,2
	54.7200
	12.0000
Poz. 11 Przygotowanie zbrojenia na budowie- pręty o średnicy 12-16 mm Jednostka: t	2.2000
Poz. 12 Montaż zbrojenia Jednostka: t	2.2000
Poz. 13	

Betonowanie oczepów skrzydełkowych. Jednostka: m3		4.8000
	(4+6)*0,3*0,4*4	4.8000
Poz. 14 Zabetonowanie przyczółków betonem B30 metodą Contractor Jednostka: m3		30.0000
Poz. 15 Oczyszczenie i zabezpieczenia antykorozyjne łożysk (łożyska z odzysku) Jednostka: szt		10.0000
Poz. 16 Montaż łożysk . Jednostka: szt		10.0000
Poz. 17 Opuszczanie konstrukcji mostu na łożyska wraz z demontażem rusztowań Jednostka: kpl		1.0000
Poz. 18 Wykonanie nawierzchni żwirowej na dojazdach Jednostka: m2		42.0000
Poz. 19 Rozebranie chodnika z drewna impregnowanego wraz z podkładkami Jednostka: m3		1.7700
	2*15,9*0,5*0,1+18*0,5*0,14*0,14	1.7664
Poz. 20 Wykonanie chodnika. Jednostka: m3		1.7700
Poz. 21 Wykonanie osłon zabezpieczających powierzchnię rzeki i terenu na czas wykonywania oczyszczania strumieniowo-ściernego konstrukcji stalowych. Jednostka: m2		120.0000
Poz. 22 Czyszczenie do stopnia Sa 2 1/2 (strumieniowo-ściernie) konstrukcji stalowej; stan wyjściowy powierzchni D Jednostka: m2		174.2000
Poz. 23 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych, grubość powłoki 250 mu Jednostka: m2		1.0000
Poz. 24 Czyszczenie do stopnia Sa 2 1/2 konstrukcji kratowych; stan wyjściowy powierzchni D Jednostka: m2		38.9400
Poz. 25 Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy stalowych zestawem farb epoksydowo-poliuretanowym, grubość powłoki 250 um Jednostka: m2		38.9400
Poz. 26 Naprawa spękań asfaltu lanego na powierzchni mostu wraz z odbudową nawierzchni w rejonie dylatacji Jednostka: m		72.0000
Poz. 27 Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grys kamienny frakcji 5-8; ilość kruszywa 8dm3/m2 Jednostka: m2		96.0000