

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa i przebudowa ulic powiatowych w m. Olecko - ulica Targowa - roboty drogowe

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|-----------------|---|----------------|---------|------------|---------|
| 1 | | | | | | |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | |
| 1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.370 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 2 | D.01.01.01 | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1.00 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 3 | D.01.02.04 | Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm | m ² | 1107.16 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 4 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm | m ² | 94.10 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 5 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych śr. gr. 6 cm | m ² | 299.19 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 6 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm | m | 773.70 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 7 | D.01.02.04 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m ³ | 58.03 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 8 | D.01.02.04 | Rozebranie obrzeży 6x20 cm | m | 407.10 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 9 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12cm | m ² | 515.00 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 10 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z betonu śr. gr. 12 cm | m ² | 32.00 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 11 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z brukowca | m ² | 35.10 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 12 | D.01.02.04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 5 km | m ³ | 262.74 | | |
| d.1 | | | | | | |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| ROBOTY ZIEMNE | | | | | | |
| 13 | D.02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m ³ w gr.kat. III z transp. urobku samochod. samowładowniczymi na odkład - zał. nr 1 | m ³ | 298.30 | | |
| d.2 | | | | | | |
| 14 | D.02.03.01 | Formowanie nasypów z gruntu dowiezionego z dokopu - zał. nr 1 | m ³ | 284.03 | | |
| d.2 | | | | | | |
| 15 | D.02.03.01 | Zagęszczanie nasypów - zał. nr 1 | m ³ | 284.03 | | |
| d.2 | | | | | | |
| Razem dział: ROBOTY ZIEMNE | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | | | | | | |
| 16 | D.03.02.01 | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm | kpl. | 8.00 | | |
| d.3 | | | | | | |
| 17 | D.03.02.01 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 8.00 | | |
| d.3 | | | | | | |
| 18 | D.03.02.01 | Izolacja zewnętrznych powierzchni rur o śr. 500 mm abizolem dwukrotnie | m | 20.00 | | |
| d.3 | | | | | | |
| 19 | D.03.02.01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr.10 cm | m ² | 2.40 | | |
| d.3 | | | | | | |
| 20 | D.03.02.01 | Przykanaliki z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 6.00 | | |
| d.3 | | | | | | |
| Razem dział: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| PODBUDOWA | | | | | | |
| 21 | D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | 1865.19 | | |
| d.4 | | | | | | |
| 22 | D.04.04.01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm | m ² | 758.95 | | |
| d.4 | | | | | | |
| Razem dział: PODBUDOWA | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| NAWIERZCHNIA | | | | | | |
| 23 | D.04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni | m ² | 2284.68 | | |
| d.5 | | | | | | |
| 24 | D.04.03.01 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową w ilości 0,3 kg/m ² | m ² | 2284.68 | | |
| d.5 | | | | | | |
| 25 | D.04.08.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym dla KR 2 | t | 230.92 | | |
| d.5 | | | | | | |
| 26 | D.04.03.01 | Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową w ilości 0,3 kg/m ² | m ² | 2284.68 | | |
| d.5 | | | | | | |
| 27 | D.05.03.05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 2 gr. 4 cm | m ² | 2284.68 | | |
| d.5 | | | | | | |
| 28 | D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kolor grafitowy na wjazdach) | m ² | 758.95 | | |
| d.5 | | | | | | |
| Razem dział: NAWIERZCHNIA | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | | | | | | |
| 29 | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm | szt. | 3.00 | | |
| d.6 | | | | | | |
| 30 | D.07.02.01 | Tablice znaków drogowych (wielkość: średnie, typ II) | szt. | 4.00 | | |
| d.6 | | | | | | |
| Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| ELEMENTY ULIC | | | | | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa i przebudowa ulic powiatowych w m. Olecko - ulica Targowa - roboty drogowe

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|-----------------------|---|----------------|---------|------------|---------|
| 31 d.7 | D.08.01.01 | Ława betonowa z oporem z betonu B-10 pod krawężnik 15x30 cm | m ³ | 66.60 | | |
| 32 d.7 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 832.50 | | |
| 33 d.7 | D.08.02.02 | Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m ² | 1106.24 | | |
| 34 d.7 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 663.70 | | |
| 35 d.7 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - obramowanie wjazdów | m | 152.40 | | |
| Razem dział: ELEMENTY ULIC | | | | | | |
| 8 | ZIELEŃ DROGOWA | | | | | |
| 36 d.8 | D.09.01.01 | Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim gr. warstwy 10 cm | ha | 0.016 | | |
| 37 d.8 | D.09.01.01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia | m ² | 159.47 | | |
| Razem dział: ZIELEŃ DROGOWA | | | | | | |
| 9 | ROBOTY INNE | | | | | |
| 38 d.9 | D.03.02.01 | Demontaż kominów włazowych - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z włazem - kanalizacja deszczowa i sanitarna | kpl. | 23.00 | | |
| 39 d.9 | D.03.02.01 | Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nadstudzienna żelbetowych z pierścieniem odciążającym i włazem - kanalizacja deszczowa i sanitarna | kpl. | 23.00 | | |
| 40 d.9 | D.10.01.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 4.00 | | |
| 41 d.9 | D.10.01.01 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych | szt. | 3.00 | | |
| Razem dział: ROBOTY INNE | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: