

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1		Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,558		
	01.02.04.	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW				
2		Rozebranie krawężników betonowych z odwiezieniem i utylizacją gruzu	m	225,00		
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE RAZEM				
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
3		Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z odwiezieniem gruntu na odkład	m3	193,10		
	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
4		Nasypy z gruntu kat. II z dokopu	m3	69,91		
		ROBOTY ZIEMNE RAZEM				
	04.00.00	PODBUDOWY				
	04.01.01	KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA				
5		Profilowanie podłoża pod poszerzenie nawierzchni , chodniki i wjazdy wraz z zagęszczaniem podłoża	m2	1 114,00		
6		Wykonanie warstwy odcinającej gr 10cm z piasku pod projektowane chodniki i wjazdy	m2	832,00		
	04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
7		Podbudowa grubości 20cm z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm o zawartości 50% ziarn łamanych na poszerzeniach jezdni	m2	282,00		
		PODBUDOWA RAZEM				
	05.00.00	NAWIERZCHNIA				
	05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO				
		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralnoasfaltową w ilości średniej 120kg/m2	Mg	375,30		
		Skropienie wyrównania emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2	m2	2 896,30		
8		Warstwa ściernalna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11 S50/70 grubości 4cm	m2	2 896,30		
		NAWIERZCHNIE RAZEM				

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł*)	Wartość zł*)	
			Nazwa	Ilość			
1	2	3	4	5	6	7	
	08.00.00	ELEMENTY ULIC					
	08.01.01	KRAWEŹNIKI BETONOWE					
9		Krawężnik betonowe 15x30 wystające i obniżone - wys. 12cm - na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	240,00			
	08.02.02	CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ					
10		Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m2	238,68			
	08.03.01	BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE					
11		Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	241,30			
	08.04.01	WJAZDY DO BRAM					
12		Wjazdy do bram z brukowej kostki betonowej gr 8cm na podbudowie z chudego betonu gr 15cm	m2	73,45			
		ELEMENTY ULIC RAZEM					
	10.00.00	INNE ROBOTY					
13		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,56			
		WARTOŚĆ NETTO OGÓŁEM					
		PODATEK VAT (23%)					
		WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM					