

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	3	4	5	6	7	8
	<b>01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	<b>01.01.01.</b>	<b>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</b>				
1		Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	<b>0,612</b>		
	<b>01.02.04.</b>	<b>ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW</b>				
2		Rozbiórka warstw asfaltowych (frezowanie) grubości do 4cm z odwiezieniem destruktu	m2	<b>423,50</b>		
3		Rozbiórka warstw asfaltowych do 6cm ręcznie z odwiezieniem i utylizacją	m2	<b>56,60</b>		
4		Rozbiórka nawierzchni z bloczków betonowych gr 12cm z odwiezieniem i utylizacją	m2	<b>217,20</b>		
5		Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych gr 15cm z odwiezieniem gruzu	m2	<b>390,90</b>		
6		Rozbiórka krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	<b>1 130,00</b>		
7		Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30cm - z odwiezieniem i utylizacją gruzu	m	<b>846,50</b>		
8		Rozbiórka chodników z płyt betonowych 35x35x5cm wraz z odwiezieniem i utylizacją gruzu	m2	<b>1 474,72</b>		
9		Rozbiórka chodników z kostki brukowej betonowej ze złożeniem do ponownego wbudowania	m2	<b>282,85</b>		
10		Demontaż progu podrzutowego gumowego z odwiezieniem elementów do inwestora	kpl	<b>1,00</b>		
11		Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych	m	<b>25,00</b>		
12		Zdjęcie istniejących tarcz i tabliczek znaków drogowych WG INWENTARYZACJI	szt.	<b>17,00</b>		
13		Rozbiórka słupków znaków drogowych z wywiezieniem materiału z rozbiórki - wyliczenie ilości na podstawie inwentaryzacji w terenie	szt.	<b>10,00</b>		
14		Rozbiórka studzienki ściekowej z wpustem ulicznym	szt.	<b>1,00</b>		
15		Regulacja pionowa wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej	szt	<b>14,00</b>		
16		Regulacja pionowa włączów kanalizacji sanitarnej	szt	<b>19,00</b>		
17		Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt	<b>12,00</b>		
18		Regulacja pionowa zaworów gazowych	szt	<b>6,00</b>		
19		Regulacja pionowa studni telefonicznych	szt	<b>12,00</b>		
20		Karczowanie pni drzew iglastych z utylizacją karczwy średnicy 40-50cm w km 0+199 str L	szt	<b>1,00</b>		
21		Wykonanie przepustu rurowego PCV 100 w otwartym wykopie pod ul. Gdańską w km 0+315	m	<b>17,00</b>		
		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE RAZEM</b>				
	<b>02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	3	4	5	6	7	8
	<b>02.01.01</b>	<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH</b>				
22		Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału	m3	<b>99,00</b>		
	<b>02.03.01</b>	<b>WYKONANIE NASYPÓW</b>				
23		Nasypy z gruntu nośnego dobrze zagęszczalnego z zakupem materiału, dowiezieniem, wbudowaniem oraz zagęszczeniem	m3	<b>195,98</b>		
		<b>ROBOTY ZIEMNE RAZEM</b>				
	<b>03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				
	<b>D.03.02.01</b>	<b>KANALIZACJA DESZCZOWA</b>				
24		Roboty pomiarowe - trasa kanału	km	<b>0,10</b>		
25		Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr 8cm z odwiezieniem i utylizacją gruzu	m2	<b>19,51</b>		
26		Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego	m2	<b>19,51</b>		
27		Wykopy pod elementy kanalizacji deszczowej	m3	<b>541,12</b>		
28		Zасыpywanie elementów kan. deszczowej gruntem z wykopów z zagęszczaniem warstwami	m3	<b>541,12</b>		
29		Plantowanie skarp i korony nasypów	m2	<b>54,90</b>		
30		Podbudowa z mieszanki 50% kruszywa łamanego 0/31,5 na przekopach pod kd	m2	<b>19,51</b>		
31		Odbudowa nawierzchni bitumicznej gr 5cm do poziomu istniejącego mieszanką mineralno asfaltową	m2	<b>19,51</b>		
32		Podłoża pod kanały rurowe grubości 10cm	m2	<b>82,80</b>		
33		Podłoża pod kanały rurowe o grubosci 20cm	m2	<b>82,80</b>		
34		Knały z rur kielichowych PCV średnicy 250mm	m	<b>73,00</b>		
35		Przykanaliki z rur kielichowych PCV średnicy 200mm	m	<b>30,50</b>		
36		Rury ochronne stalowe sednicy 300mm	m	<b>1,00</b>		
37		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1200mm w gotowym wykopie	kpl	<b>2,00</b>		
38		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1500mm w gotowym wykopie	kpl	<b>1,00</b>		
39		Studzienki ściekowe z elementów betonowych z osadnikiem	kpl	<b>5,00</b>		
		<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO RAZEM</b>				
	<b>04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
	<b>04.01.01</b>	<b>KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</b>				
40		Wykonanie koryta o głęb. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	<b>2 271,21</b>		
41		Warstwa odcinająca z piasku gr 10cm pod nową nawierzchnię chodników i wjazdów	m2	<b>2 271,21</b>		

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	3	4	5	6	7	8
	<b>04.03.01</b>	<b>OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE EMULSJĄ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>				
42		Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową szybkozspadawą pod wyrównanie i warstwę ścieralną	m2	7 636,80		
		<b>PODBUDOWA RAZEM</b>				
	<b>05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>				
	<b>05.03.05</b>	<b>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO DLA RUCHU KR2</b>				
43		Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W50/70 średniej ilości 120kg/m2	Mg	439,18		
44		Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S70/100 grubości 4cm	m2	3 818,40		
		<b>NAWIERZCHNIE RAZEM</b>				
	<b>07.00.00</b>	<b>OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
	<b>07.01.01</b>	<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>				
45		Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - przejścia piesze i inne	m2	103,81		
	<b>07.02.01</b>	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
46		Słupki z profili otwartych wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczającym - wykonanie i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	18		
47		Tarcze „średnie” - wyliczenie ilości wg proj. wykonawczego zawierającego docelową organizację ruchu	szt.	20		
48		Tabliczki do znaków	szt.	4		
	<b>07.06.02</b>	<b>URZĄDZENIA ZABEZPIEZAJĄCE RUCH PIESZY</b>				
49		Poręcze ochronne łańcuchowe podwójne U-12b	m	22,00		
		<b>OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPEECZEŃSTWA RUCHU RAZEM</b>				
	<b>08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>				
	<b>08.01.01</b>	<b>KRAWĘŻNIKI BETONOWE</b>				
50		Krawężnik betonowe 15x30 wystające - wys. 12cm - na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	1 124,00		
	<b>08.02.02</b>	<b>CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ</b>				
51		Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m2	1 662,71		
52		Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej z rozbiórki - przełożenie istniejących chodników	m2	109,00		
	<b>08.03.01</b>	<b>BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE</b>				
53		Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	529,00		
	<b>08.06.01</b>	<b>ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ</b>				

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	3	4	5	6	7	8
54		Zjazdy do posesji i progi zwalniające z kostki betonowej, wibroprasowanej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm na podbudowie z betonu B7,5 gr 15cm	m2	643,90		
		<b>ELEMENTY ULIC</b>	<b>RAZEM</b>			
		<b>ULICA GDAŃSKA i CZERWONEGO KRZYŻA</b>	<b>RAZEM</b>			