

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa i przebudowa ulic powiatowych w m. Olecko - ulica Młynowa - roboty drogowe

Lp.	SST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.156		
d.1						
2	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1		
d.1						
3	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	542.5		
d.1						
4	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	150		
d.1						
5	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych śr. gr. 3 cm	m ²	60.89		
d.1						
6	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	323.4		
d.1						
7	D.01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	24.26		
d.1						
8	D.01.02.04	Rozebranie słupków do znaków	szt.	2		
d.1						
9	D.01.02.04	Rozebranie tablic znaków drogowych	szt.	2		
d.1						
10	D.01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 5 km	m ³	69.56		
d.1						
2	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
11	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m ³ w gr.kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odkład - zał. nr 7	m ³	43.81		
d.2						
12	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dowiezionego kat. I-II - zał. nr 7	m ³	55.21		
d.2						
3	D.04.00.00	PODBUDOWA				
13	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. II-IV	m ²	664.2		
d.3						
14	D.04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m ²	118.12		
d.3						
4	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA				
15	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej	m ²	1014		
d.4						
16	D.04.03.01	Skropienie istniejącej podbudowy emulsją asfaltową kationową szybkozspadawą w ilości 0,3 kg/m ²	m ²	1014		
d.4						
17	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym z wbudowaniem mechanicznym	t	69.73		
d.4						
18	D.04.03.01	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową kationową szybkozspadawą w ilości 0,3 kg/m ²	m ²	1014		
d.4						
19	D.05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 2 gr. 4 cm	m ²	1014		
d.4						
20	D.05.03.23	Nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kolor grafitowy)	m ²	118.12		
d.4						
5	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
21	D.07.01.01	Mechaniczne malowanie linii na przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową odbłaskową	m ²	24		
d.5						
22	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt.	4		
d.5						
23	D.07.02.01	Tablice znaków drogowych (wielkość: średnie, typ II)	szt.	6		
d.5						
6	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC				
24	D.08.01.01	Ława betonowa z oporem z betonu B-10 pod krawężnik 15x30 cm	m ³	24.26		
d.6						
25	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	323.4		
d.6						
26	D.08.02.02	Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	556.08		
d.6						
27	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem	m	37.3		
d.6						
28	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - obramowanie wjazdów	m	32.9		
d.6						
7	D.10.00.00	ROBOTY INNE				
29	D.10.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	5		
d.7						
30	D.10.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	11		
d.7						
31	D.10.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	6		
d.7						
32	D.10.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	4		
d.7						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: