

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa i przebudowa ulic powiatowych w m. Olecko - ulica Cisowa - roboty drogowe

Lp.	SST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.155		
d.1						
2	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1		
d.1						
3	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	371		
d.1						
4	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	314.8		
d.1						
5	D.01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	23.61		
d.1						
6	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12cm	m ²	20		
d.1						
7	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu	m ²	3		
d.1						
8	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca	m ²	357.5		
d.1						
9	D.01.02.04	Rozebranie słupków do znaków	szt.	4		
d.1						
10	D.01.02.04	Rozebranie tablic znaków drogowych	szt.	6		
d.1						
11	D.01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 5 km	m ³	124.67		
d.1						
2	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
12	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m ³ w gr.kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowniczymi na odkład - zał. nr 4	m ³	171.97		
d.2						
13	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dowiezionego kat. I-II - zał. nr 4	m ³	6.03		
d.2						
3	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
14	D.03.02.01	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	kpl.	1		
d.3						
15	D.03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	1		
d.3						
16	D.03.02.01	Izolacja zewnętrznych powierzchni rur o śr. 500 mm abizolem dwukrotnie	m	2.5		
d.3						
17	D.03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m ²	1.2		
d.3						
18	D.03.02.01	Przykanaliki z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	3		
d.3						
4	D.04.00.00	PODBUDOWA				
19	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. II-IV	m ²	214.13		
d.4						
20	D.04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m ²	59.95		
d.4						
21	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m ²	371.27		
d.4						
22	D.04.03.01	Skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową w ilości 0,7 kg/m ²	m ²	371.27		
d.4						
23	D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego dla KR2 o gr. 7 cm	m ²	371.27		
d.4						
5	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA				
24	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m ²	425.84		
d.5						
25	D.04.03.01	Skropienie istniejącej podbudowy emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową w ilości 0,3 kg/m ²	m ²	425.84		
d.5						
26	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym z wbudowaniem mechanicznym	t	47.83		
d.5						
27	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m ²	797.11		
d.5						
28	D.04.03.01	Skropienie przed ułożeniem warstwy ścieralnej emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową w ilości 0,3 kg/m ²	m ²	797.11		
d.5						
29	D.05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 2 gr. 4 cm	m ²	797.11		
d.5						
30	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kolor grafitowy na wjazdach)	m ²	59.95		
d.5						
6	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
31	D.07.01.01	Mechaniczne malowanie linii na przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową odbłaskową	m ²	12		
d.6						
32	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt.	6		
d.6						
33	D.07.02.01	Tablice znaków drogowych (wielkość: średnie, typ II)	szt.	9		
d.6						
7	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC				
34	D.08.01.01	Ława betonowa z oporem z betonu B-10 pod krawężnik 15x30 cm	m ³	23.61		
d.7						

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa i przebudowa ulic powiatowych w m. Olecko - ulica Cisowa - roboty drogowe

Lp.	SST	Opis	Jedn .obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
35 d.7	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	314.8		
36 d.7	D.08.02.02	Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	154.18		
37 d.7	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem	m	118.6		
38 d.7	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - obramowanie wjazdów	m	43.4		
8	D.09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA				
39 d.8	D.09.01.01	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim gr. warstwy 10 cm	ha	0.008		
40 d.8	D.09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²	77.67		
9	D.10.00.00	ROBOTY INNE				
41 d.9	D.10.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	1		
42 d.9	D.10.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	10		
43 d.9	D.10.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	4		
44 d.9	D.10.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: