

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa drogi powiatowej nr 1907N Kijewo - Chelchy - dr. kraj. nr 16 na odcinku w m. Babki Gąseckie - branża elektryczna

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D.01.03.01	kalk. własna	Prace geodezyjne	szt.		
d.1			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
2	D.01.03.01	kalk. własna	Opłaty za wyłączenie dla PGE	m		
d.1			1	m	1.00	
					RAZEM	1.00
2 USTAWIANIE NOWYCH SŁUPÓW						
3	D.01.03.01	KNNR 5 1402-01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stanow.		
d.2			6	stanow.	6.00	
					RAZEM	6.00
4	D.01.03.01	KNNR 5 1402-02	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 12.0 m	stanow.		
d.2			1	stanow.	1.00	
					RAZEM	1.00
5	D.01.03.01	KNNR 5 0703-01	Wykopy ręczne pod żerdź E-12/10 ustawianą w kręgach betonowych	m ³		
d.2			4	m ³	4.00	
					RAZEM	4.00
6	D.01.03.01	KNR 2-01 0622-02	Studnia z kręgów betonowych do obsadzenia żerdzi 12 m	szt.		
d.2			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
7	D.01.03.01	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - żerdź E-10,5/10 z ustojami	słup		
d.2			5	słup	5.00	
					RAZEM	5.00
8	D.01.03.01	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - żerdź E-10,5/6 z ustojami	słup		
d.2			1	słup	1.00	
					RAZEM	1.00
9	D.01.03.01	KNNR 5 0901-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy w studni betonowej żerdź E-12/10	słup		
d.2			1	słup	1.00	
					RAZEM	1.00
10	D.01.03.01	KNR 2-22 0302-03	Słupy obsadzone w stopach kielichowych - żerdź E-12/10	elem.		
d.2			1	elem.	1.00	
					RAZEM	1.00
11	D.01.03.01	KNNR 5 0902-01	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja S-115/2 Km-2	szt.		
d.2			8	szt.	8.00	
					RAZEM	8.00
12	D.01.03.01	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wieszakowy SOT 29 Ensto	szt.		
d.2			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
13	D.01.03.01	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik słupowy	szt.		
d.2			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
14	D.01.03.01	KNNR 5 0902-03	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - izolator S-115/2	szt.		
d.2			38	szt.	38.00	
					RAZEM	38.00
15	D.01.03.01	KNNR 5 1002-03	Montaż wysięgników rurowych - wysięgnik WE1/2 Dł 1m 5 stopni	szt.		
d.2			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
16	D.01.03.01	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa uliczna 100W	szt.		
d.2			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
17	D.01.03.01	KNNR 5 0726-02	Zarobienie na sucho końca kabla Al	szt.		
d.2			7*4+4	szt.	32.00	
					RAZEM	32.00
18	D.01.03.01	KNNR 5 0729-01	Sztukowanie kabli typu AsXS _n na słupach po zdjęciu z belek	szt.		
d.2			8	szt.	8.00	
					RAZEM	8.00
19	D.01.03.01	KNNR 5 0904-01	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm ² linii napowietrznej nn	szt		

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa drogi powiatowej nr 1907N Kijewo - Chełchy - dr. kraj. nr 16 na odcinku w m. Babki Gąseckie - branża elektryczna

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			5*5+9+4	szt	38.00	
					RAZEM	38.00
20 d.2	D.01.03.01	KNNR 9 0904-01	Regulacja zwisów przewodów o przekroju do 50 mm ² linii NN 1000	m m	 1000.00	
					RAZEM	1000.00
21 d.2	D.01.03.01	KNNR 9 0903-01	Wymiana przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do AsXS _n 4x25mm ² 27	m m	 27.00	
					RAZEM	27.00
22 d.2	D.01.03.01	KNNR 9 0903-01	Wymiana przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do AsXS _n 4x25mm ² 13	m m	 13.00	
					RAZEM	13.00
23 d.2	D.01.03.01	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 4	odc. odc.	 4.00	
					RAZEM	4.00
3			DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH SŁUPÓW			
24 d.3	D.01.03.01	KNNR 9 0903-05	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² z przeznaczeniem do ponownego montażu - zdjęcie z belek 6*5+4+9	szt szt	 43.00	
					RAZEM	43.00
25 d.3	D.01.03.01	KNNR-W 9 0902-06	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik przelotowy na słupie leżącym 8	szt szt	 8.00	
					RAZEM	8.00
26 d.3	D.01.03.01	KNNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku 2	kpl. kpl.	 2.00	
					RAZEM	2.00
27 d.3	D.01.03.01	KNNR-W 9 0901-08	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami 7	szt szt	 7.00	
					RAZEM	7.00
28 d.3	D.01.03.01	kalk. własna	Transport zdemontowanych słupów do PGE w Elku 8	szt szt	 8.00	
					RAZEM	8.00