

## KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi powiatowej nr 1907N Kijewo - Chelchy - dr. kraj. nr 16 na odcinku w m. Babki Gąseckie - branża elektryczna

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>						
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	D.01.03.01	Prace geodezyjne	szt.	1.00		
d.1						
2	D.01.03.01	Opłaty za wyłączenie dla PGE	m	1.00		
d.1						
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>2</b>						
<b>USTAWIANIE NOWYCH SŁUPÓW</b>						
3	D.01.03.01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stanow.	6.00		
d.2						
4	D.01.03.01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 12.0 m	stanow.	1.00		
d.2						
5	D.01.03.01	Wykopy ręczne pod żerdź E-12/10 ustawianą w kręgach betonowych	m <sup>3</sup>	4.00		
d.2						
6	D.01.03.01	Studnia z kręgów betonowych do obsadzenia żerdzi 12 m	szt.	1.00		
d.2						
7	D.01.03.01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - żerdź E-10,5/10 z ustojami	słup	5.00		
d.2						
8	D.01.03.01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - żerdź E-10,5/6 z ustojami	słup	1.00		
d.2						
9	D.01.03.01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy w studni betonowej żerdź E-12/10	słup	1.00		
d.2						
10	D.01.03.01	Słupy obsadzone w stopach kielichowych - żerdź E-12/10	elem.	1.00		
d.2						
11	D.01.03.01	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja S-115/2 Km-2	szt.	8.00		
d.2						
12	D.01.03.01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wieszakowy SOT 29 Ensto	szt.	2.00		
d.2						
13	D.01.03.01	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik słupowy	szt.	2.00		
d.2						
14	D.01.03.01	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - izolator S-115/2	szt.	38.00		
d.2						
15	D.01.03.01	Montaż wysięgników rurowych - wysięgnik WE1/2 Dł 1m 5 stopni	szt.	2.00		
d.2						
16	D.01.03.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa uliczna 100W	szt.	2.00		
d.2						
17	D.01.03.01	Zarobienie na sucho końca kabla Al	szt.	32.00		
d.2						
18	D.01.03.01	Sztukowanie kabli typu AsXSn na słupach po zdjęciu z belek	szt.	8.00		
d.2						
19	D.01.03.01	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm <sup>2</sup> linii napowietrznej nn	szt	38.00		
d.2						
20	D.01.03.01	Regulacja zwisów przewodów o przekroju do 50 mm <sup>2</sup> linii NN	m	1000.00		
d.2						
21	D.01.03.01	Wymiana przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do AsXSn 4x25mm <sup>2</sup>	m	27.00		
d.2						
22	D.01.03.01	Wymiana przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do AsXSn 4x25mm <sup>2</sup>	m	13.00		
d.2						
23	D.01.03.01	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	4.00		
d.2						
<b>Razem dział: USTAWIANIE NOWYCH SŁUPÓW</b>						
<b>3</b>						
<b>DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH SŁUPÓW</b>						
24	D.01.03.01	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm <sup>2</sup> z przeznaczeniem do ponownego montażu - zdjęcie z belek	szt	43.00		
d.3						
25	D.01.03.01	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik przelotowy na słupie leżącym	szt	8.00		
d.3						
26	D.01.03.01	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.	2.00		
d.3						
27	D.01.03.01	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami	szt	7.00		
d.3						
28	D.01.03.01	Transport zdemontowanych słupów do PGE w Etku	szt	8.00		
d.3						
<b>Razem dział: DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH SŁUPÓW</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: