

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -wytyczenie zjazdu oraz inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o śr. grubości 15 cm (na pełną głębokość) 130.00	m ² m ²	130.00	
				RAZEM	130.00
5	KNR 2-31 0605-06	Ułożenie przepustu pod zjazdem z rur PEHD śr. 40 cm na ławie żwirowej gr. 20 cm, z obrukowaniem wlotu i wylotu 13.00	m m	13.00	
				RAZEM	13.00
6		Ułożenie rury osłonowej typu AROT A 110 PS na istniejącym kablu telekomunikacyjnym 6.50	m m	6.50	
				RAZEM	6.50
7	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 50.00	m ³ m ³	50.00	
				RAZEM	50.00
8	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II z gruntu uzyskanego z wykopu 15.00	m ³ m ³	15.00	
				RAZEM	15.00
9	KNR 2-31 0403-03	Ustawienie krawężników betonowych 15x22 cm na ławie betonowej z oporem z bet. C8/10 (B10) 58.00	m m	58.00	
				RAZEM	58.00
10	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-III 92.00	m ² m ²	92.00	
				RAZEM	92.00
11	KNR 2-31 0109-03	Wykonanie podbudowy z gruntobetonu Rm=5,0 MPa gr. 20 cm Krotność = 1.67 92.00	m ² m ²	92.00	
				RAZEM	92.00
12	KNR 2-31 0114-05	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (30% ziaren przekruszonych) gr. 20 cm Krotność = 1.34 92.00	m ² m ²	92.00	
				RAZEM	92.00
13	KNR 2-31 0303-01	Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm 92.00	m ² m ²	92.00	
				RAZEM	92.00
14	KNR 2-31 0114-01	Uzupełnienie poboczy z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 10 cm Krotność = 0.5 36.00	m ² m ²	36.00	
				RAZEM	36.00
15	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 35.00	m ² m ²	35.00	
				RAZEM	35.00