

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	3	4	5	6	7	8
	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1		Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,454		
	01.02.01.	USUNIĘCIE DRZEW I KARZAKÓW				
2		Karczowanie pni drzew średnicy 40-55cm wraz z utylizacją karczwy	szt	6,000		
		ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW				
3		Rozbiórka warstw asfaltowych (frezowanie) grubości do 4cm z odwiezieniem destruktu	m2	397,37		
4		Rozbiórka warstw asfaltowych do 4cm z odwiezieniem i utylizacją	m2	366,40		
5		Rozbiórka nawierzchni gr 15cm z betonu cementowego wraz z utylizacją gruzu	m2	14,00		
6		Rozbiórka nawierzchni z brukowca wraz z odwiezieniem materiału	m2	37,00		
7		Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych gr 15cm /trylinki/ z odwiezieniem gruzu	m2	4,40		
8		Rozbiórka krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	564,10		
9		Rozbiórka krawężników /oporników/ kamiennych	m	325,00		
10		Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30cm - z odwiezieniem i utylizacją gruzu	m	245,00		
11		Rozbiórka chodników z płyt betonowych 35x35x5cm wraz z odwiezieniem i utylizacją gruzu	m2	548,70		
12	01.02.04.	Rozbiórka chodników z kostki brukowej betonowej ze złożeniem do ponownego wbudowania	m2	87,40		
13		Zdjęcie istniejących tarcz i tabliczek znaków drogowych	szt.	2,00		
14		Rozbiórka słupków znaków drogowych z wywiezieniem materiału z rozbiórki	szt.	2,00		
15		Regulacja pionowa wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej	szt	13,00		
16		Regulacja pionowa studni rewizyjnych z wymianą włazów	szt	3,00		
17		Regulacja pionowa włazów kanalizacji sanitarnej i deszczowej	szt	17,00		
18		Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt	4,00		
19		Regulacja pionowa zaworów gazowych	szt	2,00		
20		Regulacja pionowa studni telefonicznych	szt	6,00		
21		Rury ochronne dwudzielne typu A110PS na kablach telefonicznych i energetycznych	m	10,00		
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	3	4	5	6	7	8
		WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
22	02.01.01	Wykopy w gruntach nieskalistych z przemieszczeniem gruntu w nasyp	m3	31,49		
23		Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału	m3	96,20		
		WYKONANIE NASYPÓW				
24	02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z wykopów	m3	31,49		
25		Uzupełnienie korpusu wokół parkingu humusem z obsianiem nasionami traw	m3	25,90		
	03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
		KANALIZACJA DESZCZOWA				
26	D.03.02.01	Przykanaliki z rur kielichowych PCV średnicy 160mm wraz z wykopami i odbudową nawierzchni na przekopach	m	16,00		
27		Studzienki ściekowe z elementów betonowych z osadnikiem i w pustym ulicznym	kpl	3,00		
	04.00.00	PODBUDOWY				
		KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA				
28	04.01.01	Wykonanie koryta o głęb. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	1 271,74		
		PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO				
29	04.04.01	Warstwa odcinająco- wzmacniająca gr. 15cm z pospółki pod podbudowę parkingu	m2	121,30		
30		Ulepszenie podłoża pospółką 0-30mm gr. 10cm pod chodnikami	m2	1 074,10		
		PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO				
31	04.04.02	Podbudowa gr 15cm z mieszanki 50% kruszywa łamanego 0-31,5mm pod zjazdami	m2	165,80		
32		Podbudowa gr 20cm z mieszanki 50% kruszywa łamanego 0-31,5mm pod powiększenie parkingu	m2	121,30		
	05.00.00	NAWIERZCHNIA				
		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO DLA RUCHU KR2				
33	05.03.05	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową szybkozrzadającą.	m2	4 503,92		
34		Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W50/70 średniej ilości 100-120kg/m2	Mg	257,71		
35		Wzmocnienie nawierzchni siatką z włókna szklanego powlekaną asfaltem	m2	390,12		
36		Warstwa wiążąca gr. 5cm z betonu asfaltowego AC11W50/70	m2	390,12		
37		Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S50/70 grubości 4cm	m2	2 260,96		
38	05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ				
39		Nawierzchnia parkingu z brukowej kostki betonowej gr 80mm	m2	482,80		

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	3	4	5	6	7	8
	07.00.00	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
		OZNAKOWANIE PIONOWE				
40	07.02.01	Słupki z profili otwartych wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczającym - wykonanie i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	4		
41		Tarcze „średnie” - wyliczenie ilości wg proj. wykonawczego zawierającego docelową organizację ruchu	szt.	4		
42		Tabliczki do znaków	szt.	1		
	08.00.00	ELEMENTY ULIC				
		KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
43	08.01.01	Krawężnik betonowe 15x30 (22) na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	970,10		
		CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ				
44	08.02.02	Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m2	1 074,10		
		BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE				
45	08.03.01	Obrzeża betonowe 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	245,50		
		ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ				
46	08.06.01	Zjazdy do posesji z kostki betonowej, wibroprasowanej koloru grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm na podbudowie z kruszywa łamanego	m2	165,80		
ULICA KAMIENNA I PRZYTOROWA			RAZEM			