

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTAWCZE					
1.1D.01.01.01. Wyznaczenie (odtworzenie) trasy i punktów wysokościowych.					
1	KSNR 1 d.1.0104-03 1	D.01.01.01.11 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- nym. 0.062	km km	 0.062	
				RAZEM	0.062
1.2D.01.02.04. Rozbiórki elementów dróg , ogrodzeń , przepustów.					
2	KNR AT-03 d.1.0101-04 2	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm <odcięcie nawierzchni betonowej istn parkingu prostopadle do drogi dijazdow- wej na końcu> 8.2	m m	 8.20	
				RAZEM	8.20
3	KNNR 6 d.1.0802-06 2	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie < odcięty fragment nawierzchni - obmiar graficzny> 14,0	m ² m ²	 151.75	
				RAZEM	0.00
4	KSNR 6 d.1.0805-05 2	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- sypce piaskowej 62.0*2.10+<przed sanepidem poszerzenie>8.5+<dojście do spółdzielni> 8.7*1.5	m ² m ²	 151.75	
				RAZEM	151.75
5	KNNR 6 d.1.0806-02 2	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej <obramowanie drogi dojazdowej po str prawej>63.0+<karw na końcu zatok>7.8+<kraw na początku zatoki> 6.3+ <obramowanie drogi str lewa> 35.0	m m	 112.10	
				RAZEM	112.10
6	KNR 2-31 d.1.0812-03 2	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 112.1*0.08	m ³ m ³	 8.97	
				RAZEM	8.97
7	KSNR 6 d.1.0806-08 2	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce pias- kowej <obramowanie chodnika>40.8+1.2+22.5+7.5	m m	 72.00	
				RAZEM	72.00
8	KNR 4-01 d.1.0108-17 2	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiórki krawężni- ków betonowych chodników i obrzeży na odległość do 1 km 14.0*0.15+151.75*0.05+112.1*0.2*0.3+8.97+72.0*0.08*0.3	m ³ m ³	 27.11	
				RAZEM	27.11
9	KNR 2-31 d.1.1406-03 2	D.03.02.01.72 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 9	szt. szt.	 9.00	
				RAZEM	9.00
2D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE					
2.1D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruncie kat.I-IV					
10	KNNR 1 d.2.0202-08 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. /wykop pod koryto na warstwy konstrukcyjne miejsc postojowych/ < zał. nr 1.3>88.0	m ³ m ³	 88.00	
				RAZEM	88.00
2.2D.02.03.01. Wykonanie nasypów.					
11	KNR 2-01 d.2.0313-01 2	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowład- owczymi (kat.gr.I-II) / uzupełnienie terenu warstwą humusu/ 25.9	m ³ m ³	 25.90	
				RAZEM	25.90
12	KNR 2-01 d.2.0236-03 2	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 25.9	m ³ m ³	 25.90	
				RAZEM	25.90

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3D.04.00.00 POBUDOWA					
3.1D.04.01.01 Koryta z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.					
13	KSNR 6 d.3.0101-01 1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości wjazdów i chodników < pod miejsca postojowe - obmiar graficzny>76.3+2.5*4.5*4 <pod chodnik>62.0*1.9+8.0*1.5+8.5	m ² m ² m ²	121.30 138.30	
				RAZEM	259.60
3.2D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie.					
14	KSNR 6 d.3.0113-02 2	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm < pod miejsca postojowe - obmiar graficzny>76.3+2.5*4.5*4	m ² m ²	121.30	
				RAZEM	121.30
15	KSNR 6 d.3.0112-05 2	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - wzmocnienie podłoża pod chodnikiem <pod chodnik>62.0*1.9+8.0*1.5+8.5	m ² m ²	138.30	
				RAZEM	138.30
4D.05.00.00 NAWIERZCHNIA					
4.1D.05.03.23. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej					
16	KSNR 6 d.4.0502-03 1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem < obmiar graficzny> 493.0-51.0*0.2	m ² m ²	482.80	
				RAZEM	482.80
5D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA					
5.1D.07.02.01. Oznakowanie pionowe.					
17	KSNR 6 d.5.0702-01 1	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
18	KSNR 6 d.5.0702-05 1	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² <D-18>1+<D18a>1	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
19	KSNR 6 d.5.0702-04 1	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² < tabliczka T-29 pod znakiem D18a>1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6D.08.00.00. ELEMENTY ULIC					
6.1D.08.01.01. Krawężniki betonowe.					
20	KNNR 6 d.6.0403-03 1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej < obramowanie dojazdu str P>63.0	m m	63.00	
				RAZEM	63.00
21	KNNR 6 d.6.0403-03 1	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej < obramowanie zatoki i drogi po str L> 148.0-63.0 <rozdział drogi i miejsc postojowych krawężnik na płask>41.0+10.0	m m m	85.00 51.00	
				RAZEM	136.00
6.2D.08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej.					
22	KSNR 6 d.6.0502-02 2	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 62.0*1.9+8.5+8.0*1.5	m ² m ²	138.30	
				RAZEM	138.30
6.3D.08.03.01. Obrzeża betonowe.					
23	KSNR 6 d.6.0404-02 3	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 42.0+22.0+8.5	m m	72.50	
				RAZEM	72.50
24	KNR 2-21 d.6.0401-05 3	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem <przyjęto pas szer 1m po obu stronach + wysepka wokół separatora> (62.0+9.0+22.0+40.0)*1.0+15.5	m ² m ²	148.50	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	148.50