

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	3	4	5	6	7	8
	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1		Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,223		
	01.02.01.	USUNIĘCIE DRZEW I KARZAKÓW				
2		Karczowanie pni drzew średnicy 56-65cm wraz z utylizacją karczwy		1,00		
	01.02.04.	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW				
3		Rozbiórka warstw asfaltowych (frezowanie) grubości do 4cm z odwiezieniem destruktu	m2	588,20		
4		Rozbiórka naw. z płyt betonowych gr 15cm /trylinki/ z odwiezieniem gruzu	m2	119,50		
5		Rozbiórka krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	446,00		
6		Rozbiórka chodników z płyt betonowych 35x35x5cm wraz z odwiezieniem i utylizacją gruzu	m2	630,80		
7		Rozbiórka chodników z kostki brukowej betonowej .	m2	63,70		
8		Regulacja pionowa włączów kanalizacji sanitarnej i deszczowej	szt	7,00		
9		Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt	10,00		
10		Regulacja pionowa zaworów gazowych	szt	0,00		
11		Regulacja pionowa studni telefonicznych	szt	9,00		
	03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
		KANALIZACJA DESZCZOWA				
12	D.03.02.01	Przykanaliki z rur kielichowych PCV średnicy 160mm wraz z wykopami i odbudową nawierzchni na przekopach	m	6,00		
13		Studzienki ściekowe z elementów betonowych z osadnikiem i w pustym ulicznym	kpl	2,00		
	04.00.00	PODBUDOWY				
	04.01.01	KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA				
14		Wykonanie koryta o głęb. 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod wjazdy	m2	172,60		
	04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO				
15		Podbudowa gr 15cm z mieszanki 50% kruszywa łamanego 0-31,5mm pod zjazdami	m2	172,60		
	05.00.00	NAWIERZCHNIA				
	05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO DLA RUCHU KR2				
16		Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową szybkozspadawą.	m2	2 658,00		
17		Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W50/70 średniej ilości 70kg/m2	Mg	92,54		
18		Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S50/70 grubości 4cm	m2	1 338,00		

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)	
			Nazwa	Ilość			
1	3	4	5	6	7	8	
	08.00.00	ELEMENTY ULIC					
	08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE					
19		Krawężnik betonowe 15x30 (22) na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	446,00			
	08.02.02	CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ					
20		Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo–piaskowej gr. 5cm	m2	640,00			
	08.03.01	BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE					
21		Obrzeża betonowe 30x8cm na podsypce cementowo–piaskowej gr. 5cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	99,00			
	08.06.01	WJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ					
22		Wjazdy do posesji i droga dojazdowa z kostki betonowej, wibroprasowanej koloru grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo–piaskowej gr. 5cm na podbudowie z kruszywa łamanego	m2	172,60			
ULICA ASNYKA RAZEM							