

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Przebudowa kabli rozdzielczych i abonenckich			
1.1 TPSA 40/501/7 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel	2		m
1.2 TPSA 40/501/8 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, każdy następny kabel	2		m
1.3 TPSA 40/606/5 Analogia-Demontaż słupka rozdzielczego zakopywanego	1		szt
1.4 TPSA 40/606/5 Montaż słupka rozdzielczego zakopywanego	1		szt
1.5 TPSA 40/605/1 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, niezabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków	1		szt
1.6 TPSA 40/608/3 Analogia-Demontaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3-m	1		szt
1.7 TPSA 40/608/3 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3-m	1		szt
1.8 KNR 501/1016/5 Montaż złączy, doziemnych, na kablach małoparowych	1		szt
2 Przejścia obiektowe			
2.1 KNR 501/214/1 Budowa obiektów podziemnych z rur typu HDPE-D 110 pod drogami i ulicami w gruncie kategorii III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu	10		m