


TABLICA  
MIESZK.  
TM

TG, TL, TI



UWAGI:  
1. WSZYSTKIE PIONY INSTALACJI SANITARNYCH WYKONANE Z RUR METALOWYCH  
POŁĄCZYĆ Z SZYNĄ WYRÓWNAWCZĄ BUDYNKU

YDY 5x6	- WLZ do TM w MIESZKANIACH
YDY 5x10	- ZASILANIE DŹWIGU
YDY2/3/4x1,5	- INSTALACJA OŚWIETLENIOWA
YDY3x1,5 i YDY3x2,5	- INSTALACJA GNIĄZD 230V
RG59	- INSTALACJA TELEWIZYJNA
YDY3x1,5	- INSTALACJA DZWONKOWA
FeZn25x4	- SZYNA GŁÓWNA WYRÓWNAWICZA BUDYNKU

## UWAGI : WYSOKOŚĆ INSTALOWANIA ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD

ŁĄCZNIKI - 1,4m OD POSADZKI

## GNIAZDO W ŁAZIENCIE dla PRAKI -1,2m

GNIAZDO W ŁAZIENCE dla GOLARKI / na ścianie z umywalka / - 1,6m  
GNIAZDA W POKOJACH - 0,2-0,3m OD POSADZKI W CZĘŚCI NISKIEJ

W CZĘŚCI WYSOKIEJ-0,8 m OD POSADZKI

**GNIAZDA W KUCHNI** - min. 0,95m OD POSADZKI WYKONCZONEJ

GNIAZDA DO OKAPU - min.1,6m OD POSADZKI

WYPUST DOMOFONOWY -1,5m OD POSADZKI

## GNIAZDA TELEWIZYJNE NA WYSOKOSCI GNIAZD W POKOJACH

- W ODLEGŁOŚCI 0,15m OD GNIAZDA 230V

TABLICE TM-2,3m OD POSADZKI nad DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI

**PRZYCISKI "DZWONEK" INSTALOWAĆ PO LEWEJ STRONIE DRZWI**

Na wys. 1,4m OD POSADZKI

ZACHOWAĆ ODLEGŁOŚĆ 60 cm OD PIONOWEJ KRAWĘDZI WANNY PRZY INSTALOWANIU OŚWIETLENIA I Gniazd 230V w łazience

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AR-CAD-A ANNA IMANOWICZ 15-024 BIAŁYSTOK ul. J. KRASZEWSKIEGO 11A/6 tel 601 73 55 83 fax 085 7417148			
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY		
NAZWA OBIEKTU			
ADRES OBIEKTU	OLECKO ul. Wiejska 8a	dz. nr 17/134	DATA
NAZWA RYSUNKU	TABLICA TM1-TM7 OZNACZENIA		27.08.2015
AUTOR OPRACOWANIA	inż. Eugenia Czemiawska	Bt-77776	SKALA
SPRAWDZAJĄCY	inż. Michał Krasowski	Bt-135/79	NUMER RYSUNKU
			4