



SZCZEGÓŁ STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ



Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1	Mufa z gwintem zewnętrznym Ø63x2"	1
2	Mufa z gwintem zewnętrznym Ø50x1 1/2"	2
3	Mufa z gwintem zewnętrznym Ø50x1 1/4"	1
4	Trójnik redukcyjny z gwintem wewnętrznym 2"x1 1/2"x2"	1
5	Trójnik redukcyjny z gwintem wewnętrznym 2"x1 1/4"x2"	1
6	Nypel 2"	1
7	Nypel redukcyjny 2"x1 1/2"	1
8	Kolano 90° nypłowe 1 1/2"	1
9	Kolano 90° nypłowe 1 1/4"	1
10	Konsola wodomierzowa DN40 z zaworem skośnym oraz z zaworem skośnym-zwrotnym z funkcją zaworu antyskażeniowego, długość montażowa L=260 mm	2
11	Konsola wodomierzowa DN32 z zaworem skośnym oraz z zaworem skośnym-zwrotnym z funkcją zaworu antyskażeniowego, długość montażowa L=260 mm	1
12	Wodomierz DN32, Qn=6,0 m³/h	2
13	Wodomierz DN25, Qn=3,5 m³/h	1
14	Przejścia szczelne	4
15	Studzienka z kręgów betonowych Ø1500 mm	1



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AR-CAD-A ANNA IWANOWICZ 15-024 BIAŁYSTOK ul.J.I.KRASZEWSKIEGO 11A/6 tel 601 73 55 83 fax 085 7417148		
PROJEKT	WYKONAWCZY	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO I BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	OLECKO ul.Wiejska 8a dz. nr 17/134	
NAZWA RYSUNKU	SZCZEGÓŁ KONSOLI WODOMIERZOWEJ	
	SANITARNA	
AUTOR	mgr inż. LESZEK KASPRZYCKI	PDL/0142/POOS/10
DATA	SKALA	NUMER RYSUNKU
25.08.2015	-/-	S-04