

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**WARIANT ALTERNATYWNY - NA WIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO**

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	<b>01.01.01.</b>	<b>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</b>				
1		Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	<b>0,900</b>		
	<b>01.02.01.</b>	<b>USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW</b>				
2		Ręczne ścinanie krzaków z karczowaniem i utylizacją	ha	<b>0,18</b>		
3		Karczowanie pni śr. 56-65cm z utylizacją karczwy	szt	<b>2,00</b>		
	<b>01.02.04.</b>	<b>ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG</b>				
4		Rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4cm wraz z utylizacją gruzu	m2	<b>33,25</b>		
5		Rozbiórka nawierzchni z brukowc gr. 16-20cm	m2	<b>33,25</b>		
6		Rozbiórka przepustów rurowych średnicy 30cm	m	<b>33,50</b>		
7		Rozbiórka przepustów średnicy 50cm - rury betonowe wraz z utylizacją gruzu	m	<b>14,00</b>		
8		Rozbiórka ścianek czołowych kamienno betonowych wraz z utylizacją gruzu	m3	<b>3,79</b>		
9		Zdjęcie tablic znaków	szt	<b>6,00</b>		
10		Rozbiórka słupków do znaków z rur stalowych	szt	<b>6,00</b>		
11		Montaż rur ochronnych dwudzielne PEDG 110mm na kablach energetycznych i telekom.	m	<b>22,50</b>		
	<b>02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
	<b>02.01.01</b>	<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH</b>				
12		Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z odwiezieniem gruntu na odkład	m3	<b>1 130,50</b>		
	<b>02.03.01</b>	<b>WYKONANIE NASYPÓW</b>				
13		Nasypy z gruntu kat. II z dokopu z formowaniem i zagęszczaniem i kosztami pozyskania	m3	<b>738,58</b>		
	<b>03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE DRÓG</b>				
	<b>03.01.02</b>	<b>PRZEPUSTY KOŁOWE Z RUR HDPE</b>				
14		Część przelotowa przepustu d=0,8m z rur HDPE wraz z wykopem , ławą i zasypką	m	<b>11,90</b>		
15		Umocnienie skarp korpusu i rowu melioracyjnego brukiem z zamulaniem spoin zaprawą cem.	m2	<b>37,25</b>		
16		Odmulenie dna rowu melioracyjnego na włocie i wylocie po 10m	m	<b>20,00</b>		
	<b>03.02.01</b>	<b>KANALIZACJA DESZCZOWA</b>				
17		Przykanaliki z rur PCV d200mm wraz z wykopem , obsypaniem i zagęszczeniem	m	<b>39,00</b>		

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)	
			Nazwa	Ilość			
1	2	3	4	5	6	7	
18		Studzienki ściekowe d500 z osadnikiem i wpustem ulicznym	kpl	2,00			
19		Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej	szt	16,00			
20		Regulacja pionowa zaworów wodociagowych	szt	6,00			
	<b>04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>					
	<b>04.01.01.</b>	<b>KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA</b>					
21		Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem położa	m2	1 780,50			
	<b>04.04.02</b>	<b>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b>					
22		Podbudowa z 50% mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm	m2	3 105,80			
23		Wyrównanie istn nawierzchni z 50% mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm	m3	185,22			
	<b>04.05.01</b>	<b>PODŁOŻE ULEPSZONE KRUSZYWEM STABILIZOWANYM CEMENTEM</b>					
24		Ulepszenie podłoża kruszywem stabilizowanym cemenetem o Rm=2,5MPA grubosci 15cm	m2	1 185,50			
	<b>04.03.01</b>	<b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>					
25		Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2	m2	5 966,31			
	<b>05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>					
	<b>05.03.04</b>	<b>NAWIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO</b>					
26		Nawierzchnia jezdni zasadniczej i zjazdów, zatok gr. 14cm z betonu cementowego C35/45	m2	4 848,70			
	<b>06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
	<b>D.06.01.01.</b>	<b>UMOCNIENIE SKARP ROWÓW I SCIEKÓW</b>					
27		Humusowanie skarp nasypów warstwą humusu gr. 5cm z obsianiem nasionami traw	m2	927,00			
28		Umocnienie rowu z elementów betonowych prefabrykowanych gr. 15cm i płytami betonowymi	m	255,00			
29		Przepusty rurowe d0,4m pod zjazdami	m	32,00			
30		Umocnienie wlotów przepustu d0,4m brukiem na podsypce cem-piask z zalaniem spoin zaprawą cementową	m2	16,80			
31		Uzupełnienie poboczy warstwą kruszywa łamanego C50/30 o uzuarn. 0/31,5 grubości 6cm	m2	1 592,80			
32		Ścieki i wjazdy bramowe z brukowca z kamienia polnego z wypełnieniem spoin zaprawą cem.	m2	458,00			

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)	
			Nazwa	Ilość			
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>07.00.00</b>	<b>OZNAKOWANIE DRÓG</b>					
	<b>07.01.01</b>	<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>					
33		Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - linie na przejściach	m2	15,75			
	<b>07.02.01</b>	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>					
34		Słupki z profili otwartych wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczającym - wykonanie i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	28,00			
35		Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy II	szt	4,00			
36		Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy I	szt	23,00			
	<b>08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>					
	<b>08.01.01.</b>	<b>KRAWĘŻNIKI BETONOWE</b>					
37		Krawężniki betonowe 15x30cm na ławie bertonowej C12/15 z oporem	m	46,00			
	<b>08.02.02.</b>	<b>CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ</b>					
38		Chodniki z brukowej kostki betonowej na podsypce cem.-piask gr.5cm	m2	64,40			
	<b>08.03.01.</b>	<b>OBRZEŻA BETONOWE</b>					
39		Obrzeża betonowe 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej	m	40,00			
		<b>WARTOŚĆ NETTO OGÓŁEM</b>					
		PODATEK VAT ( 23%)					
		<b>WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM</b>					