

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1		Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,900		
	01.02.01.	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW				
2		Ręczne ścinanie krzaków z karczowaniem i utylizacją	ha	0,18		
3		Karczowanie pni śr. 56-65cm z utylizacją karczwy	szt	2,00		
	01.02.04.	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG				
4		Rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4cm wraz z utylizacją gruzu	m2	33,25		
5		Rozbiórka nawierzchni z brukowc gr. 16-20cm	m2	33,25		
6		Rozbiórka przepustów rurowych średnicy 30cm	m	33,50		
7		Rozbiórka przepustów średnicy 50cm - rury betonowe wraz z utylizacją gruzu	m	14,00		
8		Rozbiórka ścianek czołowych kamienno betonowych wraz z utylizacją gruzu	m3	3,79		
9		Zdjęcie tablic znaków	szt	6,00		
10		Rozbiórka słupków do znaków z rur stalowych	szt	6,00		
11		Montaż rur ochronnych dwudzielne PEDG 110mm na kablach energetycznych i telekom.	m	22,50		
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
12		Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z odwiezieniem gruntu na odkład	m3	1 130,50		
	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
13		Nasypy z gruntu kat. II z dokopu z formowaniem i zagęszczaniem i kosztami pozyskania	m3	634,60		
	03.00.00	ODWODNIENIE DRÓG				
	03.01.02	PRZEPUSTY KOŁOWE Z RUR HDPE				
14		Część przelotowa przepustu d=0,8m z rur HDPE wraz z wykopem , ławą i zasypką	m	11,90		
15		Umocnienie skarp korpusu i rowu melioracyjnego brukiem z zamulaniem spoin zaprawą cem.	m2	37,25		
16		Odmulenie dna rowu melioracyjnego na włocie i wylocie po 10m	m	20,00		
	03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA				
17		Przykanaliki z rur PCV d200mm wraz z wykopem , obsypaniem i zageszczeniem	m	39,00		

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
18		Studzienki ściekowe d500 z osadnikiem i wpustem ulicznym	kpl	2,00		
19		Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej	szt	16,00		
20		Regulacja pionowa zaworów wodociagowych	szt	6,00		
	04.00.00	PODBUDOWY				
	04.01.01.	KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA				
21		Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem położa	m2	1 780,50		
	04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
22		Podbudowa z 50% mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm	m2	2 052,80		
23		Podbudowa z 50% mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm	m2	1 053,00		
	04.05.01	PODŁOŻE ULEPSZONE KRUSZYWEM STABILIZOWANYM CEMENTEM				
24		Ulepszenie podłoża kruszywem stabilizowanym cementem o Rm=2,5MPa grubosci 15cm	m2	1 185,50		
	04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
25		Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2	m2	5 966,31		
	04.07.01	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO				
26		Podbudowa z asfaltobetonu AC P20 50/70 grubosci 7cm	m2	2 148,80		
	04.08.01	WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKĄ MINERALNO-BITUMICZNĄ				
27		Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową	Mg	295,72		
	05.00.00	NAWIERZCHNIA				
	05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO				
28		Warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70 grubości 5cm	m2	3 564,31		
29		Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC11 W50/70 grubości 4cm	m2	562,50		
30		Warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11 S50/70 grubości 4cm	m2	562,50		
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D.06.01.01.	UMOCNIENIE SKARP ROWÓW I SCIEKÓW				
31		Humusowanie skarp nasypów warstwą humusu gr. 5cm z obsianiem nasionami traw	m2	927,00		
32		Umocnienie rowu z elementów betonowych prefabrykowanych gr. 15cm i płytami betonowymi	m	255,00		
33		Przepusty rurowe d0,4m pod zjazdami	m	32,00		
34		Umocnienie wlotów przepustu d0,4m brukiem na podsypce cem-piask z zalaniem spoin zaprawą cementową	m2	16,80		
35		Uzupełnienie poboczy warstwą kruszywa 0/31,5 grubości 6cm	m2	1 592,80		
36		Ścieki i wjazdy bramowe z brukowca z kamienia polnego z wypełnieniem spoin zaprawą cem.	m2	458,00		

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)	
			Nazwa	Ilość			
1	2	3	4	5	6	7	
	07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG					
	07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME					
37		Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - linie na przejściach	m2	15,75			
	07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE					
38		Słupki z profili otwartych wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczającym - wykonanie i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	28,00			
39		Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy II	szt	4,00			
40		Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy I	szt	23,00			
	08.00.00	ELEMENTY ULIC					
	08.01.01.	KRAWĘŻNIKI BETONOWE					
41		Krawężniki betonowe 15x30cm na ławie bertonowej C12/15 z oporem	m	46,00			
	08.02.02.	CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ					
42		Chodniki z brukowej kostki betonowej na podsypce cem.-piask gr.5cm	m2	64,40			
	08.03.01.	OBRZEŻA BETONOWE					
43		Obrzeża betonowe 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej	m	40,00			
		WARTOŚĆ NETTO OGÓŁEM					
		PODATEK VAT (23%)					
		WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM					