

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1		Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,790		
	01.02.02.	ZDJECIE WARSTWY HUMUSU				
2		Usunięcie warstwy humusu gr. 10cm z odwiezieniem nadmiaru na odkład	m2	2 504,00		
	01.02.04.	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG				
3		Zdjęcie tablic znaków	szt	4,00		
4		Trozebranie słupków do znaków z rur stalowych	szt	4,00		
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
5		Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z odwiezieniem gruntu do wbudowania w nasyp	m3	276,55		
	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
6		Nasypany z gruntu pozyskanego z wykopów z formowaniem i zagęszczaniem	m3	276,55		
7		Nasypany z gruntu kat. II z dokopu z formowaniem i zagęszczaniem i kosztami pozyskania	m3	706,80		
	03.00.00	ODWODNIENIE DRÓG				
	03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA				
8		Przykanaliki z rur PCV d200mm wraz z wykopem , obsypaniem i zagęszczeniem	m	15,00		
9		Studzienki ściekowe d500 z osadnikiem i wpustem ulicznym	kpl	1,00		
10		Umocnienie skarp rowu na wylocie przykanalika brukiem na podsypce cem.-piaskowej	m2	1,00		
11		Regulacja pionowa karatek studzienek ściekowych	szt	1,00		
12		Regulacja pionowa zaworów wodociagowych	szt	4,00		
	04.00.00	PODBUDOWY				
	04.01.01.	KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA				
13		Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem położa	m2	5 070,30		
	04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
14		Podbudowa z 50% mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm	m2	4 960,80		

Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1832N i Nr 1913N przez m. Wojnasy na długości łącznej 0,790km

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	04.06.01	PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO				
15		Podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr.22cm na zatoce autobusowej	m2	104,03		
	04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
16		Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2	m2	4 655,40		
	05.00.00	NAWIERZCHNIA				
	05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO				
17		Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC11 W50/70 grubości 5cm	m2	4 517,96		
18		Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC11 W50/70 grubości 4cm	m2	249,70		
19		Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11 S50/70 grubości 4cm	m2	4 620,91		
	05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ				
20		Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki brukowej betonowej gr.8cm	m2	109,50		
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D.06.01.01.	UMOCNIENIE SKARP ROWÓW I SCIEKÓW				
21		Humusowanie skarp nasypów warstwą humusu gr. 5cm z obsianiem nasionami traw	m2	1 038,50		
22		Ścieki z elementów betonowych prefabrykowanych gr. 15cm	m	120,00		
23		Przepusty rurowe d0,4m pod zjazdami	m	8,50		
24		Umocnienie wlotów przepustu d0,4m brukiem na podsypce cem-piasek z zalaniem spoin zaprawą Cementową	m2	2,00		
25		Uzupełnienie poboczy warstwą kruszywa 0/31,5 grubości 8cm	m2	1 464,00		
	07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG				
	07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE				
26		Słupki z profili otwartych wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczającym - wykonanie i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	30,00		
27		Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy I	szt	21,00		

Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1832N i Nr 1913N przez m. Wojnasy na długości łącznej 0,790km

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	08.01.01.	KRAWEŻNIKI BETONOWE				
28		Krawężniki betonowe 15x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem	m	104,00		
	08.02.02.	CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ				
29		Chodniki z brukowej kostki betonowej na podsypce cem.-piask gr.5cm	m2	36,00		
	08.03.01.	OBRZEŻA BETONOWE				
30		Obrzeża betonowe 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej	m	27,00		
		WARTOŚĆ NETTO OGÓŁEM				
		PODATEK VAT (23%)				
		WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM				