

KOSZTORYS OFERTOWY
WARIANT ALTERNATYWNY - NAWIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1		Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,650		
	01.02.01.	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW				
2		Ścinanie drzew z karczowaniem pni średnicy 36-45cm wraz z utylizacją karczwy	szt	3		
3		Ścinanie drzew z karczowaniem pni średnicy 46-55cm wraz z utylizacją karczwy	szt	3		
4		Ścinanie drzew z karczowaniem pni średnicy 56-65cm wraz z utylizacją karczwy	szt	5		
5		Ścinanie drzew z karczowaniem pni średnicy 66-75cm wraz z utylizacją karczwy	szt	4		
6		Ścinanie drzew z karczowaniem pni średnicy >75cm wraz z utylizacją karczwy	szt	10		
7		Karczowanie pni śr. 56-65cm z utylizacją karczwy	szt	4		
	01.02.02.	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU				
8		Usunięcie warstwy humusu grubości 20cm z odwiezieniem nadmiaru na odkład	m2	4 247,35		
	01.02.04.	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG				
9		Rzobiórka części przelotowych przepustów betonowych ø60cm wraz z utylizacją gruzu	m	8,00		
10		Rzobiórka części przelotowych przepustów betonowych ø40cm wraz z utylizacją gruzu	m	18,00		
11		Rozbiórka słupków do znaków drogowych	szt	11,00		
12		Demonatż tablic znaków drogowych	szt	8,00		
	01.03.04.	ZABEZPIECZENIE KABLI TELEFONICZNYCH				
13		Założenie rury ochronnej dwudzielnej na kablu telefonicznym wraz z wykopem i zasypką	m	9,00		
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
14		Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z przewiezieniem gruntu na odkład	m3	1 789,52		
	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
15		Nasypy z gruntu kat. II z dokopu z formowaniem i zagęszczaniem i kosztami pozyskania	m3	1 153,64		
	03.00.00	ODWODNIENIE DRÓG				
	03.01.01.	PRZEPUSTY KOŁOWE Z RUR HDPE				
16		Części przelotowe przepustów z rur HDPE średnicy 60cm wraz z wykopem i zasypką	m	30,00		
17		Ława fundamentowa żwirowa pod część przelotową przepustu	m3	10,80		
18		Ława fundamentowa na wlotach z betonu cementowego C16/20	m3	1,74		
19		Umocnienie brukiem skarp korpusu i rowu na wlocie i wylocie przepustów pod koroną drogi	m2	35,40		
20		Oczyszczenie rowów przy przepustach z namułu	m	40,00		

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	04.00.00	PODBUDOWY				
	04.01.01.	KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA				
21		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	5 658,50		
	04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
22		Wyrównanie podbudowy z 50% mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm	m3	910,77		
23		Podbudowa z 50% mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm na zjazdach	m2	291,50		
	04.06.01	PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO				
24		Podbudowa gr. 20cm z betonu C16/20 na zatokach autobusowych	m2	210,00		
	05.00.00	NAWIERZCHNIA				
	05.03.04	NAWIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO				
25		Nawierzchnia jezdni zasadniczej i zjazdów, zatok aut. gr. 14cm z betonu cementowego C35/45	m2	3 690,46		
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D.06.01.01.	UMOCNIENIE SKARP ROWÓW I SCIEKÓW				
26		Humusowanie skarp nasypów warstwą humusu gr. 10cm z obsianiem nasionami traw	m2	3 299,71		
27		Uzupełnienie poboczy warstwą mieszanki 50% kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.12cm	m2	1 579,90		
	D.06.02.01.	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI				
28		Przepusty rurowe pod zjazdami z rur HDPE średnicy 40cm	m	8,50		
29		Umocnienie brukiem skarp korpusu na wlocie i wylocie przepustów pod zjazdami .	m2	1,90		
	07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG				
	07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE				
30		Słupki z profili otwartych wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczającym - wykonanie i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	14,00		
31		Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy I	szt	10,00		
32		Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy II	szt	1,00		
33		Tabliczki do znaków	szt	2,00		
	08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	08.01.01	KRAWĘŻNIKI				
34		Krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej z oporem	m	100,00		
	08.02.02	CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ				
35		Chodniki z brukowej kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piakowej gr.5cm	m2	89,60		
	08.03.01	OBREŻA BETONOWE				
36		Obrzeża betonowe 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej i oporem	m	70,00		
		WARTOŚĆ NETO OGÓŁEM				
		PODATEK VAT (23%)				
		WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM				