

KOSZTORYS OFERTOWY (ślepy)

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215120-4 Roboty budowlane w zakresie specjalnych budynków medycznych

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA OGRODZENIA
ADRES INWESTYCJI : Olecko Kolonia 4
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Długoterminowej
ADRES INWESTORA : Olecko Kolonia 4
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 2 sierpień 2017

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kw. 2017

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

- Zakres opracowania obejmuje:
 - Wymiana ogrodzenia
- Wymagana formuła dla metody kalkulacji uproszczonej
 $CK = ? (L \times C_j) + P_v$
gdzie:
CK - oferowana cena kosztorysowa
L - ilość ustalonych jednostek przedmiarowych
C_j - cena jednostkowa dla ustalonej jednostki przedmiarowej
P_v - podatek VAT

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2 sierpień 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zagospodarowanie terenu					
1	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie (34.0+22.0+30.0+25.4+4.0)*1.5 (43.0+7.0+20.0+48.0+12.0)*1.5	m ² m ² m ²	 173.100 195.000	
				RAZEM	368.100
2	KNR 2-25 0312-03	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalow.ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie 6.0*1.5+2.0*1.5+3.8*1.5	m ² m ²	 17.700	
				RAZEM	17.700
3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (43.0+7.0+20.0+48.0+12.0)*0.2*0.4 (34.0+22.0+30.0+25.4+4.0)*0.2*0.4	m ³ m ³ m ³	 10.400 9.232	
				RAZEM	19.632
4	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m 41.21+23.66+31.57+11.44+8.55+3.33 42.88+7.47+19.29+60.24	m m m	 119.760 129.880	
				RAZEM	249.640
5	KNR-W 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do 0.8m ³ - przeciwwaga bramy przesuwnej 2.9*0.25*1.0	m ³ m ³	 0.725	
				RAZEM	0.725
6	KNR 2-02 1807-01	Słupy o wys.1.8 m przybramowe z fundamentami ceglane 38x38 cm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane (2.9*4)*4.55/1000 (2.8+0.9+0.9)*4.55/1000	t t t	 0.053 0.021	
				RAZEM	0.074
8	KNR 2-02 0119-03	Gzymsy z cegieł pełnych 12x32 cm 119.76	m m	 119.760	
				RAZEM	119.760
9	KNR 2-02 1209-02	Ogrodzenie z kształtowników stalowych 119.76	m m	 119.760	
				RAZEM	119.760
10	KNR 2-02 1808-11	Wrota wys.1.5 m szer.wrót 4,0 m z kształtownika stalowego przesuwne z napędem elektrycznym sterowanym zdalnie 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-02 1808-11	Wrota wys.1.5 m szer.wrót 4,0 m z kształtownika stalowego rozwierane 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-02 1808-02	Furtka wys.1.5 m szer. 0,9 m z kształtownika stalowego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-02 1803-02	Ogrodzenie panelowe z drutu fi 5mm, oczko 50x200 dł. 2500 wys. 1,2 m na słupkach stal.z rur 60x40 mm o rozst.258 cm ocynk. ogniowo obsadz.w cokole 42.88+7.47+19.29+60.24	m m	 129.880	
				RAZEM	129.880

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Zagospodarowanie terenu						
1	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²	368.100		
2	KNR 2-25 0312-03	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalow.ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie	m ²	6.0*1.5+2.0*1.5+3.8*1.5 = 17.700		
3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	19.632		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m	m	249.640		
5	KNR-W 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do 0.8m ³ - przeciwwaga bramy przesuwnej	m ³	2.9*0.25*1.0 = 0.725		
6	KNR 2-02 1807-01	Słupy o wys.1.8 m przybramowe z fundamentami ceglane 38x38 cm	szt.	4		
7	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane	t	0.074		
8	KNR 2-02 0119-03	Gzymsy z cegieł pełnych 12x32 cm	m	119.76		
9	KNR 2-02 1209-02	Ogrodzenie z kształowników stalowych	m	119.76		
10	KNR 2-02 1808-11	Wrota wys.1.5 m szer.wrót 4,0 m z kształownika stalowego przesuwne z napędem elektrycznym sterowanym zdalnie	kpl.	1		
11	KNR 2-02 1808-11	Wrota wys.1.5 m szer.wrót 4,0 m z kształownika stalowego rozwierane	kpl.	1		
12	KNR 2-02 1808-02	Furtka wys.1.5 m szer. 0,9 m z kształownika stalowego	kpl.	1		
13	KNR 2-02 1803-02	Ogrodzenie panelowe z drutu fi 5mm, oczko 50x200 dł. 2500 wys. 1,2 m na słupkach stal.z rur 60x40 mm o rozst.258 cm ocynk. ogniowo obsadz.w cokole	m	42.88+7.47+ 19.29+60.24 = 129.880		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: