

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa odcinka chodnika w m. Cichy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Poszcz.	Cena zł	Razem
1 D.01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,160		0,16
2 d.1	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		1,00
3 d.1	kalk. własna	Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu	kpl	1,00		1,00
4 d.1	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie płyt betonowych 13,50	m2	13,50		13,50
5 d.1	kalk. Własna	Rozebranie poręczy ochronnych 14,0	mb	14,00		14,00
6 d.1	KNR 2-18W 0408 0300	Regulacja studni kanalizacji sanitarnej 1+1+1+1	szt	4,00		4,00
7 d.1	KNR 2-31 0803-03	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o gr. do 5 cm <zjazd>15 <wyniesione przejście dla pieszych> 35,0	m2	50,00		50,00
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
8 d.2	KNR 2-01 0206-04	Wykopy z transprtem urobku na odkład <wyniesione przejście> 35,0*0,20 <chodnik> (72,30+16,10+26,20+20,20+6,80+99,20)*0,15 <zjazdy> (11,30+9,30+9,70+9,70+9,80)*0,30	m3	58,06		58,06
3 D.04.00.00 POBUDOWA						
9 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni <chodnik> 72,30+16,10+26,20+20,20+6,80+99,20 <zjazdy > 11,30+9,30+9,70+9,70+9,80	m2	290,60		290,60
10 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm <chodnik> 72,30+16,10+26,20+20,20+6,80+99,20	m2	240,80		240,80
11 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm <wyniesione przejście> 35,0 <zjazdy> 11,30+9,30+9,70+9,70+9,80	m2	84,80		84,80
4 D.05.00.00 NAWIERZCHNIA						
12 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej <wyniesione przejście> 35,0	m2	35,00		35,00
13 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm grafitowej na podsypce cementowo-piaskowej <zjazdy> 11,30+9,30+9,70+9,70+9,80	m2	49,80		49,80
6 D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
14 d.6	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne malowanie linii i znaków farbą chlorokauczkową odblaskową <P-10> 10 <P-25> 5,0*0,232+5,0*0,232	m2	12,32		12,32
15 d.6	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm 4	szt	4,00		4,00
16 d.6	KNR 2-31 0703-01	Tabliczki do znaków	szt.	2,00		2,00
17 d.6	KNR 2-31 0703-02	Tablice znaków drogowych, wielkość "średnie", typ 2 <A-11a> 2 <D-6> 2 <B-33> 2	szt	6,00		6,00
7 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC						
18 d.7	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem z betonu C8/10 pod krawężnik 15x30 i 15x22 cm 178,30*0,0825+69*0,0750	m3	19,88		19,88

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa odcinka chodnika w m. Cichy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Poszcz.	Cena zł	Razem
19 d.7	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm 46,50+6,0+12,40+11,80+3,0+47,70 <zatoka postojowa> 46,0	m	173,40		173,40
20 d.7	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x22 cm 14,30+11,0+9,60+11,50+11,60+11,0	m	69,00		69,00
21 d.7	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 72,30+16,10+26,20+20,20+6,80+99,20	m ²	240,80		240,80
22 d.7	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm <str L> 62,90 <str.P > 91,50	m	154,40		154,40